

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1		Roboty przygotowawcze			
d.1.	1 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
1	od km 0+000,00 do km 2+526,00	2,526	km	2,53	
				RAZEM	2,53
1.2		Roboty ziemne			
d.1.	2 KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poszerzenia jezdni wraz z wbudowaniem urobku w uzupełnienie nasypu i odwozem nadmiaru poza miejsce budowy..	m ²		
2	poszerzenie str. lewa	1055+1267+91+23+46+125	m ²	2 607,00	
	poszerzenie str. prawa	31+85+118+494+188	m ²	916,00	
	odsadzki	2875*0,1	m ²	287,50	
				RAZEM	3 810,50
d.1.	3 KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie o gł. 5 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości istniejącej jezdni pod utwardzenie za destruktem z wbudowaniem urobku w uzupełnienie nasypu i odwozem nadmiaru poza miejsce budowy.	m ²		
2	jezdnia	Krotność = 0,5 2526*5,0+(28+35)<luki>-3523<poszerzenia>	m ²	9 170,00	
				RAZEM	9 170,00
d.1.	4 KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału uzyskanego z wykonanego koryta.	m ³		
2	nasyp pod poszerzenie	(2607+916)*0,1	m ³	352,30	
				RAZEM	352,30
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg			
2.1		Poszerzenia			
d.2.	5 KNNR 6 0106-05	Warstwa z kruszywa naturalnego zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm z materiału uzyskanego z wykopu.	m ²		
1	poszerzenie str. lewa	1055+1267+91+23+46+125	m ²	2 607,00	
	poszerzenie str. prawa	31+85+118+494+188	m ²	916,00	
	odsadzki	2875*0,1	m ²	287,50	
				RAZEM	3 810,50
2.2		Jezdnie			
d.2.	6 wycena indywidualna	Przekruszenie destruktu inwestora w miejscu jego składowania wraz z przewiezieniem w miejsce wbudowania na odległość 5 km.	t		
2		2000	t	2 000,00	
				RAZEM	2 000,00
d.2.	7 KNNR 6 0204-01	Nawierzchnia z przekruszonego destruktu - warstwa o gr. 12 cm po uwalowaniu.	m ²		
2	jezdnie	2526*5,0+(28+35)<luki>	m ²	12 693,00	
				RAZEM	12 693,00
3		Roboty wykończeniowe			
d.3.	8 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
d.3.	9 KNR 9-22 0104-02	Wymiana hydrantu na doziemny	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
d.3.	10 KNNR 6 0605-08	Wydłużenie ist. przepustów fi 60 cm wykonanych na ławie z destruktu o grubości 25 cm.	m		
	km 0+120,60	2	m	2,00	
	km 0+834,00	3	m	3,00	
	km 1+2442	3	m	3,00	
				RAZEM	8,00
d.3.	11 KNNR 6 0605-05	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

STAROSTA
Bożena Giedzielak