

Remont dróg gminnych nr 843563P w m. Marcinki oraz 843549P w m. Kobyla Góra masą na gorąco
Budowa : Powiat Ostrzeszowski
Obiekt : Gmina Kobyla Góra

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	D- 01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	515,750	m2
		515.75 =	515,750	
		Razem =	515,750	m2
2		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno - bitumiczną AC 16 W	15,000	t
3		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni	515,750	m2
		515.75 =	515,750	
		Razem =	515,750	m2
4	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową [Skropienie 0,8kg/m2]	515,750	m2
		515.75 =	515,750	
		Razem =	515,750	m2
5	D- 05.03.05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S gr. 6 cm	515,750	m2
		515.75 =	515,750	
		Razem =	515,750	m2
6		Uszczelnienie połączeń taśmą dylatacyjną	69,500	m
		69.5 =	69,500	
		Razem =	69,500	m
7		Plantowanie poboczy o szer 1,0m	247,000	m2
		247.0 =	247,000	
		Razem =	247,000	m2

--- Koniec wydruku ---

Remont dróg gminnych nr 843563P w m. Marcinki oraz 843549P w m. Kobyla Góra masą na gorąco

Budowa : Powiat Ostrzeszowski

Obiekt : Gmina Kobyla Góra

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	515,750 m2	
2	Pozycja Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno - bitumiczną AC 16 W	15,000 t	
3	Pozycja Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni	515,750 m2	
4	Pozycja Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową [Skropienie 0,8kg/m2]	515,750 m2	
5	Pozycja Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S gr. 6 cm	515,750 m2	
6	Pozycja Uszczelnienie połączeń taśmą dylatacyjną	69,500 m	
7	Pozycja Plantowanie poboczy o szer 1,0m	247,000 m2	
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---