

			szt.	4,000	
1.2		Pokój nr 213		RAZEM	4,000
39	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2	szt.		
d.1.2	0354-04	m2 - drzwi wewnętrzne			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni	m2		
d.1.2	0354-05	ponad 2 m2 - okna			
		2,1 * 1,45	m2	3,045	
				RAZEM	3,045
41	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.1.2	0818-05				
		2,94 * 4,16	m2	12,230	
				RAZEM	12,230

Remont pomieszczeń w budynku US Gdańsk, ul. Żaglowa 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1.2	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokołików	m		
		2,94 * 2 + 4,16 * 2	m	14,200	
				RAZEM	14,200
43 d.1.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
44 d.1.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki	m3		
		poz.39 * 0,1 + poz.40 * 0,1 + poz.41 * 0,01 + poz.42 * 0,1 * 0,02 + poz.43 * 0,03	m3	0,618	
				RAZEM	0,618
46 d.1.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementów z rozbiórki na odległość 1km	m3		
		poz.45	m3	0,618	
				RAZEM	0,618
47 d.1.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementów z rozbiórki - za każdy następny 1 km - do 15km Krotność = 14	m3		
		poz.46	m3	0,618	
				RAZEM	0,618
48 d.1.2	analiza indywidualna	Utylizacja wykładziny	t		
		poz.41 * 0,01 * 1,2	t	0,147	
				RAZEM	0,147
49 d.1.2	analiza indywidualna	Utylizacja pozostałych elementów z rozbiórki	t		
		(poz.39 * 0,1 + poz.40 * 0,1 + poz.43 * 0,03) * 2,2	t	1,029	
				RAZEM	1,029
50 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.41	m2	12,230	
				RAZEM	12,230
51 d.1.2	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające - usunięcie nierówności po rozebraniu wykładziny	m2		
		poz.41	m2	12,230	
				RAZEM	12,230
52 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin - wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach	m2		
		poz.41	m2	12,230	
				RAZEM	12,230
53 d.1.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - obrobienie otworów po wykuciu drzwi i okien	m		
		poz.39 * (2,0 * 2 + 0,9) + 2,1 + 1,45 * 2	m	9,900	
				RAZEM	9,900
54 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby sufit	m2		
		poz.41	m2	12,230	
				RAZEM	12,230
55 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufit	m2		
		poz.54	m2	12,230	

Remont pomieszczeń w budynku US Gdańsk, ul. Żaglowa 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	RAZEM	12,230
		poz.55	m2	12,230	
57 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany	m2	RAZEM	12,230
		$(2,94 * 2 + 4,16 * 2) * 3,0$	m2	42,600	
58 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2	RAZEM	42,600
		poz.57	m2	42,600	
59 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	RAZEM	42,600
		poz.57	m2	42,600	
60 d.1.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą - drzwi o wym 90x200 cm o podwyższonej odporności akustycznej	szt.	RAZEM	1,000
		poz.39	szt.	1,000	
61 d.1.2	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	RAZEM	3,045
		$2,1 * 1,45$	m2	3,045	
62 d.1.2	wycena indywidualna	Montaż żaluzji okiennych wewnętrznych plisowanych	m2	RAZEM	3,045
		poz.61	m2	3,045	
63 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	1,000
		poz.44	szt.	1,000	
64 d.1.2	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników w ścianach z cegieł - podokienniki z konglomeratu szer 30 cm dł 150cm	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
65 d.1.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m2	RAZEM	12,230
		poz.56	m2	12,230	
66 d.1.2	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
67 d.1.2	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.	RAZEM	1,000
		poz.66	kpl.	1,000	
68 d.1.2	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm - głowica termostatyczna	szt.	RAZEM	1,000
		poz.66	szt.	1,000	
69 d.1.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
70 d.1.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	RAZEM	1,000

Remont pomieszczeń w budynku US Gdańsk, ul. Żaglowa 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
71 d.1.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
72 d.1.2	KNR 5-08 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		poz.69	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.1.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		poz.70	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
74 d.1.2	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		poz.71	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.1.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz.71	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
76 d.1.2	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - lampy sufitowe LED kasetonowe	szt.		
		poz.71	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3		Pokój nr 214 - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE			
77 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.1.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna	m2		
		2,1 * 1,45	m2	3,045	
				RAZEM	3,045
79 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,7 * 4,16	m2	11,232	
				RAZEM	11,232
80 d.1.3	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokołów	m		
		2,7 * 2 + 4,16 * 2	m	13,720	
				RAZEM	13,720
81 d.1.3	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
82 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki	m3		
		poz.77 * 0,1 + poz.78 * 0,1 + poz.79 * 0,01 + poz.80 * 0,1 * 0,02 + poz.81 * 0,03	m3	0,607	

Remont pomieszczeń w budynku US Gdańsk, ul. Żaglowa 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,607
84 d.1.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementów z rozbiórki na odległość 1km	m3		
		poz.83	m3	0,607	
				RAZEM	0,607
85 d.1.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementów z rozbiórki - za każdy następny 1 km - do 15km Krotność = 14	m3		
		poz.84	m3	0,607	
				RAZEM	0,607
86 d.1.3	analiza indywidualna	Utylizacja wykładziny	t		
		poz.79 * 0,01 * 1,2	t	0,135	
				RAZEM	0,135
87 d.1.3	analiza indywidualna	Utylizacja pozostałych elementów z rozbiórki	t		
		(poz.77 * 0,1 + poz.78 * 0,1 + poz.81 * 0,03) * 2,2	t	1,029	
				RAZEM	1,029
88 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.79	m2	11,232	
				RAZEM	11,232
89 d.1.3	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające - usunięcie nierówności po rozebraniu wykładziny	m2		
		poz.79	m2	11,232	
				RAZEM	11,232
90 d.1.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin - wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach	m2		
		poz.79	m2	11,232	
				RAZEM	11,232
91 d.1.3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - obrobienie otworów po wykuciu drzwi i okien	m		
		poz.77 * (2,0 * 2 + 0,9) + 2,1 + 1,45 * 2	m	9,900	
				RAZEM	9,900
92 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby sufit	m2		
		poz.79	m2	11,232	
				RAZEM	11,232
93 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufit	m2		
		poz.92	m2	11,232	
				RAZEM	11,232
94 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.93	m2	11,232	
				RAZEM	11,232
95 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany	m2		
		(2,7 * 2 + 4,16 * 2) * 3,0	m2	41,160	
				RAZEM	41,160
96 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.95	m2	41,160	
				RAZEM	41,160
97 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.95	m2	41,160	
				RAZEM	41,160

Remont pomieszczeń w budynku US Gdańsk, ul. Żaglowa 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.1.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą - drzwi o wym 90x200 cm o podwyższonej odporności akustycznej	szt.		
		poz.77	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.3	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		2,1 * 1,45	m2	3,045	
				RAZEM	3,045
100 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż żaluzji okiennych wewnętrznych plisowanych	m2		
		poz.99	m2	3,045	
				RAZEM	3,045
101 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.82	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.1.3	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników w ścianach z cegieł - podokienniki z konglomeratu szer 30 cm dł 150cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.1.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m2		
		poz.94	m2	11,232	
				RAZEM	11,232
104 d.1.3	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.1.3	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		poz.104	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.1.3	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm - głowica termostatyczna	szt.		
		poz.104	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.1.3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.1.3	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
109 d.1.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
110 d.1.3	KNR 5-08 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		poz.107	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		poz.108	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Remont pomieszczeń w budynku US Gdańsk, ul. Żaglowa 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.1.3	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		poz.109	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
113 d.1.3	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz.109	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
114 d.1.3	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - lampy sufitowe LED kasetonowe	szt.		
		poz.109	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4		Pokój nr 200 ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE			
115 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.1.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna	m2		
		2,1 * 1,45	m2	3,045	
				RAZEM	3,045
117 d.1.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,84 * 4,27	m2	12,127	
				RAZEM	12,127
118 d.1.4	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokołków	m		
		2,84 * 2 + 4,27 * 2	m	14,220	
				RAZEM	14,220
119 d.1.4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
120 d.1.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.1.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki	m3		
		poz.115 * 0,1 + poz.116 * 0,1 + poz.117 * 0,01 + poz.118 * 0,1 * 0,02 + poz.119 * 0,03	m3	0,617	
				RAZEM	0,617
122 d.1.4	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi elementów z rozbiórki na odległość 1km	m3		
		poz.121	m3	0,617	
				RAZEM	0,617
123 d.1.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi elementów z rozbiórki - za każdy następny 1 km - do 15km Krotność = 14	m3		
		poz.122	m3	0,617	
				RAZEM	0,617
124 d.1.4	analiza indywidualna	Utylizacja wykładziny	t		
		poz.117 * 0,01 * 1,2	t	0,146	
				RAZEM	0,146

Remont pomieszczeń w budynku US Gdańsk, ul. Żaglowa 2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.1.4	analiza indywidualna	Utylizacja pozostałych elementów z rozbiórki	t		
		(poz.115 * 0,1 + poz.116 * 0,1 + poz.119 * 0,03) * 2,2	t	1,029	
				RAZEM	1,029
126 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.117	m2	12,127	
				RAZEM	12,127
127 d.1.4	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające - usunięcie nierówności po rozebraniu wykładziny	m2		
		poz.117	m2	12,127	
				RAZEM	12,127
128 d.1.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin - wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach	m2		
		poz.117	m2	12,127	
				RAZEM	12,127
129 d.1.4	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - obrobienie otworów po wykuciu drzwi i okien	m	:	
		poz.115 * (2,0 * 2 + 0,9) + 2,1 + 1,45 * 2	m	9,900	
				RAZEM	9,900
130 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby sufit	m2		
		poz.117	m2	12,127	
				RAZEM	12,127
131 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufit	m2		
		poz.130	m2	12,127	
				RAZEM	12,127
132 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.131	m2	12,127	
				RAZEM	12,127
133 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany	m2		
		(2,84 * 2 + 4,27 * 2) * 3,0	m2	42,660	
				RAZEM	42,660
134 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.133	m2	42,660	
				RAZEM	42,660
135 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.133	m2	42,660	
				RAZEM	42,660
136 d.1.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą - drzwi o wym 90x200 cm o podwyższonej odporności akustycznej	szt.		
		poz.115	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.1.4	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		2,1 * 1,45	m2	3,045	
				RAZEM	3,045
138 d.1.4	wycena indywidualna	Montaż żaluzji okiennych wewnętrznych plisowanych	m2		
		poz.137	m2	3,045	
				RAZEM	3,045
139 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Remont pomieszczeń w budynku US Gdańsk, ul. Żaglowa 2
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.120	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.1.4	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników w ścianach z cegieł - podokienniki z konglomeratu szer 30 cm dł 150cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.1.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich	m2		
		poz.132	m2	12,127	
				RAZEM	12,127
142 d.1.4	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.1.4	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		poz.142	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.1.4	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm - głowica termostatyczna	szt.		
		poz.142	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.1.4	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.1.4	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
147 d.1.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
148 d.1.4	KNR 5-08 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		poz.145	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.1.4	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		poz.146	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
150 d.1.4	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		poz.147	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
151 d.1.4	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		poz.147	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
152 d.1.4	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - lampy sufitowe LED kasetonowe	szt.		
		poz.147	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

