

# PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
------------	---

NAZWA INWESTYCJI: Budowa nawierzchni drogowych na ul. Słonecznej, Marii Ludwiki wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Leśna

ADRES INWESTYCJI: Ul. Słoneczna, ul. Marii Ludwiki  
Leśno

NAZWA INWESTORA: Gmina Brusy

ADRES INWESTORA: ul. Na Zaborach 1  
89-632 Brusy

WYKONAWCA: wyłoniony w drodze przetargu

BRANŻE: elektryczna - usunięcie kolizji

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna

inż. Karol Gołębiewski

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2021

Upr. bud. 1006/0170/PWCE/08

WYKONAWCA:

INVESTOR:

## Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej</b>					
1		<b>Linia napowietrzna 0,4kV, obw. 200, st. 33557, słup nr 208</b>			
1	KNNR-W 9 1304-07	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych rozkracznych sprzętem mechanicznym z zasypianiem wykopu - żerdzie ŻN dł. 10 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR-W 9 1303-01	Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
3	KNNR-W 9 1307-03	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych rozkracznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-01 0707-11	Wykopy ręczne o głębokości do 3 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
5	KNR 5-10 0801-03	Montaż poprzeczników krańcowych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia Poprzecznik Krańcowy PK-1 (S-80/2) ( 263 ) Poprzecznik Krańcowy PK-2 (S-115/2) ( 263 ) Śruba hakowa M20-160 ocynk ogniowy	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 5-08 0609-01	Układanie przewodów uziemiających na słupach - bednarka do 200 mm2	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 5-10 0705-06	Montaż i mechaniczne stawianie słupów żurawiem samochodowym - K-12/15	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 5-10 0903-03	Montaż bezpiecznych zawieszek odciągowych przewodów o przekroju do 70 mm2 dla linii niskiego napięcia	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia - podział sieci Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy RSA-1/4 355A KA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 5-10 0901-06	Montaż przewodów o przekroju do 70 mm2 rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia	km/1 prze w		
		0,003	km/1 prze w	0,003	
				RAZEM	0,003
11	KNR-W 5-10 0909-03	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13		Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000