

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W OBIEKCIE PRZEDSZKOLA
NR 15 PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ 24 W ELBLĄGU
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole nr 15 ul. Starowiejska 24, 82-300 Elbląg
INWESTOR : Gmina Miasto Elbląg
ADRES INWESTORA : Łączności 1, 82-300 Elbląg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Michał Magoń (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Instalacja domofonowa			
1 d.1	KNNR 5 1209-0201	ST.0 7	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 4	otw. otw.	 4.000	
					RAZEM	4.000
2 d.1	KNNR 5 1207-01	ST.0 7	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 20	m m	 20.000	
					RAZEM	20.000
3 d.1	KNNR 5 0206-01	ST.0 3.2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie 20	m m	 20.000	
					RAZEM	20.000
4 d.1	KNNR 5 1208-02	ST.0 7	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 20	m m	 20.000	
					RAZEM	20.000
5 d.1	KNNR 3 0602-01	ST.0 7	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach 5	m ² m ²	 5.000	
					RAZEM	5.000
6 d.1	KNR 13-14 1001-02	ST.0 7	Ręczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii III 20	m ³ m ³	 20.000	
					RAZEM	20.000
7 d.1	KNNR 5 0113-01	ST.0 3.3	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm 50	m m	 50.000	
					RAZEM	50.000
8 d.1	KNNR 5 0201-04	ST.0 3.2	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm ² wciągane do rur 50	m m	 50.000	
					RAZEM	50.000
9 d.1	KNR-W 5- 08 0406-02	ST.0 3.6	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
10 d.1	KNR-W 5- 08 0406-01	ST.0 3.6	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
11 d.1	KNNR 5 0409-02	ST.0 3.6	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
12 d.1	KNNR 5 0409-01	ST.0 3.6	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
13 d.1	KNR 5-02 1505-01	ST.0 6	Pomiar tłumienności zbliżno- i zdaloprzenikowych między parami jednej wiązki w kablach dla systemu naturalnego - do 10 par 2	odc. odc.	 2.000	
					RAZEM	2.000