

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA : Odmulenie, oczyszczenie rowów, ścinka poboczy na drogach wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz  
ADRES - LOKALIZACJA : droga wojewódzka nr 421 Ciechowice - Nędza  
droga wojewódzka nr 917 Bojanów - Krzanowice  
OPRACOWUJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu  
ADRES : ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Odmulenie, oczyszczenie rowów, ścinka poboczy na drogach wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz</b>					
<b>1</b>		<b>DW 421 Ciechowice - Nędza</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1403-06 analogia i kalkulacja in- dywidualna	Odmulenie, oczyszczenie rowów z namułu o grubości uśrednionej do 30 cm z wyczyszczeniem i wyprofilowaniem skarp rowu  1016.5+997.5	m  m	  2014.00	
				RAZEM	2014.00
2 d.1	kalkulacja in- dywidualna	Odwóz urobku z odmulenia, oczyszczenia rowów, opłata za utylizację leży w gestii Wykonawcy  poz.1*0.50*0.30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  302.10	
				RAZEM	302.10
3 d.1	KNR 2-31 1402-05 analogia i kalkulacja in- dywidualna	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości uśrednionej do 10 cm, wraz z załadunkiem i odwozem urobku (opłata za składowanie i utylizację w gestii Wykonawcy)  poz.1*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2014.00	
				RAZEM	2014.00
<b>2</b>		<b>DW 917 Bojanów - Krzanowice</b>			
4 d.2	KNR 2-31 1403-06 + KNR 2-31 1403-02 analogia i kalkulacja in- dywidualna	Odmulenie, oczyszczenie rowów z namułu o grubości uśrednionej do 50 cm z wyczyszczeniem i wyprofilowaniem skarp rowu  427.5	m  m	  427.50	
				RAZEM	427.50
5 d.2	KNR 2-31 1403-06 analogia i kalkulacja in- dywidualna	Odmulenie, oczyszczenie rowów z namułu o grubości uśrednionej do 30 cm z wyczyszczeniem i wyprofilowaniem skarp rowu  484.5+247.0+313.5+467.4	m  m	  1512.40	
				RAZEM	1512.40
6 d.2	kalkulacja in- dywidualna	Odwóz urobku z odmulenia, oczyszczenia rowów, opłata za utylizację leży w gestii Wykonawcy  poz.4*0.50*0.5+poz.5*0.5*0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  333.74	
				RAZEM	333.74
7 d.2	KNR 2-31 1402-05 1402-06 analogia i kalkulacja in- dywidualna	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10-15 cm, wraz z załadunkiem i odwozem urobku (opłata za składowanie i utylizację w gestii Wykonawcy)  poz.4*1.0+poz.5*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1939.90	
				RAZEM	1939.90