

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT PRZYŁĄCZA DLA ZASILANIA KUCHNI ZAKŁADOWEJ W ARESZCIE ŚLED CZYM
ADRES INWESTYCJI : UL. POŁUDNIOWA 5 W LUBLINIE
INWESTOR : Areszt Śledczy w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Południowa 5, 20-482 Lublin
DATA OPRACOWANIA : maj 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zemborzyce Wojciechowskie			
1 d.1	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV 100	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
2 d.1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 38	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
3 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 138	m m	 138,000	
				RAZEM	138,000
4 d.1	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 140 mm w wykopie Rura AROT DVK75 lub równoważna Rura DVR160 45	m m	 45,000	
				RAZEM	45,000
5 d.1	KNR 5-10 0114-04	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel YAKXS 4x240 2*154	m m	 308,000	
				RAZEM	308,000
6 d.1	KNR 5-10 0315-09 analogia	Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o średnicy do 30 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 150 mm Przepust stacyjny PKL 1	prze- pust. prze- pust.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 100	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
8 d.1	KNR 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 38	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
9 d.1	KNR-W 2-01 0228-03 analogia	Zagęszczanie gruntu zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 138*0,4*0,7	m ³ m ³	 38,640	
				RAZEM	38,640
10 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia nasiona traw 138*0,4	m ² m ²	 55,200	
				RAZEM	55,200
11 d.1	KNR 5-10 0603-10 analogia	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 240 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Głowica termokurczliwa AK4 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNR 5-08 0814-05	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm ² 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
13 d.1	KNR 5-08 0812-07	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 240 mm ²) 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
14 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 2	odc. odc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna - linie kablowe nN, słupy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000