

Przedmiar

Ul. Żywiecka 121/30

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				Roboty instalacyjne		
1	Kalkulacja indywidualna			Przerobienie instalacji po demontażu sufitu podwieszanego uwzględniające wykonanie po jednym punkcie świetlnym w kuchni i pokoju wraz z robotami towarzyszącymi	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna			Demontaż i ponowny montaż osprzętu (pod roboty malarskie i okładzinowe) - wyłączniki 6szt., gniazda 15szt	kpl	21
3	KNNR-W 3 0309/01			Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,19
4	KNNR 3 0404/01			Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych	m3	0,031
5	KNR 4-02 0114/01			Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	9
6	KNR-W 2-15 0111/01.1			Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	9
7	KNR 0-34 0101/01			Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	9
8	KNR 4-02 0230/07			Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	3
9	KNR-W 2-15 0207/01			Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
10	KNR-W 4-02 0606/02			Wymiana podejścia dopływowego do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 20mm	szt	7
11	KNR-W 4-02 0606/06			Wymiana podejścia dopływowego do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
12	KSNR 8 0210/03			Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych z PCW o średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	szt	3
13	KSNR 8 0210/05			Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	szt	1
14	KSNR 8 0210/01			Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych z PCW o średnicy 32mm łączonego metodą klejenia	szt	1
15	KNNR 8 0113/06.4			Wymiana podejścia dopływowego pod wodomierze skrzydełkowe obustronne o średnicy 20mm	kpl	1
16	KNR 4-07 0115/02			Wymiana zaworu przelotowego i zwrotnego, wodociągowego o średnicy nominalnej 20mm - zawory odcinające	szt	2
17	KNR-W 4-02 0126/02			Wymiana wodomierza o średnicy 20mm, M=0	szt	1
18	KSNR 4 0211/05			Zlewozmywak z baterią ścienną na szafce	kpl	1
19	KNR-W 4-02 0222/02			Wymiana wanny stalowej blaszanej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego	kpl	1
20	KNR-W 4-02 0132/04			Wymiana baterii wannowej ściiennej lub stojącej	szt	1
21	KNR-W 4-02 0220/02			Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl	1
22	KNR-W 4-02 0132/01			Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1
23	KNR-W 4-02 0224/03			Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl	1

Przedmiar

Ul. Żywiecka 121/30

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
24	KNNR 4 0315/02			Montaż podgrzewacza (termy) gazowego wody przepływowej z podłączeniem do przewodu spalinowego rurą spiro kwasoodporną	kpl	1
25	KNR INSTAL 0205/01			Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych	lokali	1
26	Kalkulacja indywidualna			Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek	szt	1
Roboty budowlane remontowe						
27	KNR 4-01 0818/05			Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	33,12
28	KNR 4-01 0808/07			Rozbiórka posadzek stałodrzewnych jednolitych - panele	m2	20,34
29	KNR 4-04 0504/03			Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	3,17
30	NNRNKB 7 1132/01 dopłata 0,8x			Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości do 4cm	m2	56,63
31	KNR-W 2-02 0610/03			Podkład pod panele z pianki polistyrenowej	m2	42,19
32	NNRNKB 8 1136/01			Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	42,19
33	KNR AT-27 0401/03 dopłata 2x			Izolacja podpłytkowa pozioma, przeciwwilgociowa grubości 1mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	14,44
34	KNR K-32 0203/06.1			Posadzki z płytek ceramicznych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejowej	m2	14,44
35	KNR 0-12 1119/02			Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 10x10cm metodą zwykłą	m	10
36	KNNR 3 0702/04			Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2	6,2
37	KNR 4-01 0920/20			Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	4
38	KNR-W 4-01 0323/01			Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników	szt	1
39	Kalkulacja indywidualna			Dostawa podokienników drewnianych o szer. do 50cm	m	1,85
40	NNRNKB 10 2013/01			Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	148,007
41	NNRNKB 10 2015/01			Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	56,63
42	KNR-W 4-01 1205/01			Zerwanie starych tapet	m2	11,21
43	KNNR 3 0605/04.1			Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi - farba wysokoparoprzepuszczalna np. krzemianowa	m2	211,25
44	Kalkulacja indywidualna			Demontaż okładziny z płyt gipsowo-kartonowych	m2	16,97
45	NNRNKB 11 2027/03			Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym o profilu 50mm	m2	11,21

Przedmiar

Ul. Żywiecka 121/30

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
46	KNNR-W 3 0313/04			Rozebranie ścianek działowych jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z obustronnym pokryciem	m2	5,759
47	KNNR-W 3 1014/07			Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich	m2	56,63
48	KNR-W 4-01 0701/05			Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	26,065
49	KNR-W 4-01 0716/02.2			Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2	26,065
50	KNR-W 4-01 0708/01.1			Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	42
51	KNR 4-01 0819/15			Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	29,64
52	KNR AT-27 0401/01 dopłata 2x			Izolacja podpłytkowa pionowa, przeciwwilgociowa grubości 1mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	29,642
53	KNR 2-02 0829/10			Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm metodą zwykłą	m2	29,642
54	KNR 2-02 1511/07			Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) grzejników żebrowych	m	4
55	KNR 4-01 0108/09			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,5
56	KNR 4-01 0108/10 dopłata 6x			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,5
				Dostawy		
57	Kalkulacja indywidualna			Dostawa i montaż płyty indukcyjnej oraz piekarnika do zabudowy	kpl	1
58	Kalkulacja indywidualna			Dostawa i montaż szafki umywalkowej	kpl	1
59	Kalkulacja indywidualna			Wykonanie mebli kuchennych w zabudowie obejmującej min. 4 szafki oraz 2 półki górne	kpl	1