

Tychowo, dnia 05.11.2024 r.

PIN.II.7011.13.2024.GO

**Zakres prac remontowych
w pomieszczeniach OSP Tychowo, w ramach zadania
pn. „Termomodernizacja i remont budynku OSP w Tychowie”**

Pom. 1.11, 1.12 i 1.13

1. Rozebranie ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami.
2. Skucie posadzki i wykonanie nowej z dociepleniem styropianem gr. 10 cm, hydroizolacją i płytki gresowe.
3. Rozprowadzenie nowej instalacji wod.-kan.
4. Wykonanie nowych ścianek z regipsu wydzielających łazienkę.
5. Roboty instalacyjne c.o.
6. Przekucie drzwi do pom. 1.14 (garaż)
7. Skucie tynków i wykonanie nowych.
8. Łazienka częściowo w płytkach (toaleta, prysznic, umywalka i pisuar).
9. Malowanie.

Pom. 1.15

1. Wygrodzenie części powierzchni dla potrzeb świetlicy (pom. 1.16 i 1.17) na biuro i wc.
2. Likwidacja drzwi zewnętrznych i wstawienie okna (w części wydzielanej).
3. Skucie posadzki i wykonanie nowej z dociepleniem styropianem gr. 10 cm, hydroizolacją i płytkami gresowymi w części wygrodzonej.
4. Rozprowadzenie nowej instalacji wod.-kan.
5. Malowanie.

Pom. 1.16 i 1.17

1. Wykonanie podciągu stalowego.
2. Rozebranie ścianki działowej.
3. Skucie posadzki i wykonanie nowej z dociepleniem styropianem gr. 10 cm, hydroizolacją i płytki gresowe.
4. Rozprowadzenie nowej instalacji wod.-kan.
5. Przebicie dwóch par drzwi do nowopowstałych pomieszczeń (biuro i wc) wydzielonych z pom. 1.15.
6. Obniżenie/podwieszenie sufitu (kasetonowy).
7. Likwidacja jednej pary drzwi zewnętrznych i wstawienie okna.
8. Skucie tynków i wykonanie nowych.
9. Pomieszczenie wc częściowo w płytkach (sedes, umywalka i pisuar).
10. Malowanie.

Na zewnątrz

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.,