

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych na terenie N-ctw Różańsko - II
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Dyszno, Chłopowo
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO
ADRES INWESTORA : Piolunek 1A, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2024r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Leśnictwo Dyszno DP 26 (2 564m)			
1	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha		
d.1	0102-05	chni 0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
2	KNNR-W 10	Oczyszczenie pasa drogowego - poboczy i skarp - (terenu pokrytego roślinnością- szer. ok 1,5m z każdej strony) - mechaniczne wykoszenie starej roślinności	m ²		
d.1	2401-03	1500,00*1,50	m ²	2250,000	
				RAZEM	2250,000
3		Uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym GRANITOWYM o uziarnieniu 0-31,5 wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (nierówności, koleiny, zagłębienia w nawierzchni).	m ³		
d.1	kalk. własna	28	m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
4	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - mechaniczne zagęsz-	m ²		
d.1	1401-07	czanie 100,00	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów	t		
d.1	0104-04	budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; 28*1,80	t	50,400	
				RAZEM	50,400
6	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samowy-	kurs		
d.1	0108-02	ładowczymi - transport kruszywa 2	kurs	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Leśnictwo Chłopowo DP 23 (5 942m)			
7	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha		
d.2	0102-05	chni 0,225	ha	0,225	
				RAZEM	0,225
8	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni	ha		
d.2	0102-02	0,05	ha	0,050	
				RAZEM	0,050
9	KNNR-W 10	Oczyszczenie pasa drogowego - poboczy i skarp (terenu pokrytego roślinnością - szer. ok 1,5m z każdej strony) - mechaniczne wykoszenie starej roślinności	m ²		
d.2	2401-03	6000,00*1,50	m ²	9000,000	
				RAZEM	9000,000
10		Uzupełnienie nawierzchni kruszywem naturalnym łamanym o uziarnieniu 0-31,5 wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (nierówności, koleiny, zagłębienia w nawierzchni).	m ³		
d.2	kalk. własna	50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
11	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - mechaniczne zagęsz-	m ²		
d.2	1401-07	czanie 150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
12	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów	t		
d.2	0104-04	budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; 50*1,80	t	90,000	
				RAZEM	90,000
13	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km samochodami samowy-	kurs		
d.2	0108-02	ładowczymi - transport kruszywa 6	kurs	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNNR-W 10	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów, ścinanie pobooczy, wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami - rowy odwadniające wzdłuż drogi, ścinanie wystającego ponad powierzchnie jezdni pobocza.	m ³		
d.2	2302-01	1,0	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000