

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912 O m. Kuźnica		
1	Element	Roboty budowlane		
1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, nakłady podstawowe 555*0,5*2=555 m2	m2	555
2	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5`cm Warstwa wyrównanawcza 555*4=2220 m2	m2	2 220
3	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5`cm, masa grysowa, samochód 5-10` t 555*4=2220 m2 (Przyjęto grubość 5 cm)	m2	2 220
4	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm - wykonanie poboczy z DESTRUKTU DROGOWEGO 0-31.5mm gr. 10cm 555*0,5*2=555 m2	m2	555