
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynków zlokalizowanych na Polu Namiotowym Kaszub w Dębках

ADRES INWESTYCJI: Pole namiotowe Kaszub Dębki
Ul. Łąkowa 5
Dębki
84-110 Krokowa

NAZWA INWESTORA: Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa
NIP: 587 15 41 368

WYKONAWCA: MIK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Szymon Małachowicz

DATA OPRACOWANIA: 04.11.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont budynków zlokalizowanych na Polu Namiotowym Kaszub w Dębках					
1		Budynek nr 1			
1.1		Korytarz			
1.1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
2 d.1.1. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - rozebranie luźnej posadzki betonowej	m3		
		21 * 0,03	m3	0,630	
				RAZEM	0,630
3 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż skrzydła drzwiowego i ościeżnicy drzwiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1. 1	KNR 4-04 0404-05	Pozycja analogiczna - rozebranie sufitu podwieszanego z płyt G-K wraz z warstwą izolacji	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
5 d.1.1. 1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
6 d.1.1. 1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl		
		21 * 0,02	kpl	0,420	
		0,63	kpl	0,630	
		0,90 * 2,00 * 0,03	kpl	0,054	
		21 * 0,10	kpl	2,100	
				RAZEM	3,204
1.1.2		Roboty remontowe			
7 d.1.1. 2	KNR-W 2- 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
8 d.1.1. 2	KNR-W 2- 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
9 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
10 d.1.1. 2	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm układany ręcznie	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000

Remont budynków zlokalizowanych na Polu Namiotowym Kaszub w Dębках

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
12 d.1.1. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą - gres mrozoodporny antypoślizgowy R9	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
13 d.1.1. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
14 d.1.1. 2	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach - pozycja analogiczna płytki 60x60 kolor beżowy	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
15 d.1.1. 2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
16 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
17 d.1.1. 2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
18 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
19 d.1.1. 2	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie farbą odporną na wilgoć	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
20 d.1.1. 2	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane lub z płyty MDF regulowane do drzwi wewnętrznych	m2		
		0,90 * 2,08	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
21 d.1.1. 2	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,08	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
22 d.1.1. 2	Kalkulacja własna	Silikonowanie, akrylowanie - krawędzie poziome, pionowe, wokół urządzeń sanitarnych	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
23 d.1.1. 2	Kalkulacja własna	Zamontowanie folii lustrzanej na oknach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Umywalnia damska			
1.2.1		Roboty demontażowe			
24 d.1.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
25 d.1.2. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - rozebranie luźnej posadzki betonowej	m3		
		21 * 0,03	m3	0,630	
				RAZEM	0,630
26 d.1.2. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - wykucie miejsca na odpływ liniowy	m3		
		1,00 * 0,12 * 0,15	m3	0,018	
				RAZEM	0,018
27 d.1.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż skrzydła drzwiowego i ościeżnicy drzwiowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.2. 1	KNR 4-04 0404-05	Pozycja analogiczna - rozebranie sufitu podwieszanego z płyt G-K wraz z warstwą izolacji	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
29 d.1.2. 1	KNR-W 4- 01 0816-03	Mechaniczne usunięcie powłok z tynku żywicznego	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
30 d.1.2. 1	KNR-W 4- 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
31 d.1.2. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
32 d.1.2. 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
33 d.1.2. 1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl		
		21 * 0,02	kpl	0,420	
		0,63	kpl	0,630	
		2 * 0,90 * 2,08 * 0,03	kpl	0,112	
		21 * 0,10	kpl	2,100	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10 * 0,02	kpl	0,200	
		0,80	kpl	0,800	
		0,018	kpl	0,018	
				RAZEM	4,280
1.2.2		Roboty remontowe			
34 d.1.2. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
35 d.1.2. 2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
36 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
37 d.1.2. 2	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm układany ręcznie	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
38 d.1.2. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
39 d.1.2. 2	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni poziomej	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
40 d.1.2. 2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		18,20	m	18,200	
				RAZEM	18,200
41 d.1.2. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
42 d.1.2. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą - gres mrozoodporny antypoślizgowy R9	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
43 d.1.2. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
44 d.1.2. 2	KNR K-04 0602-07	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni pionowej	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000

Remont budynków zlokalizowanych na Polu Namiotowym Kaszub w Dębках

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.1.2. 2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
46 d.1.2. 2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
47 d.1.2. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
48 d.1.2. 2	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach - pozycja analogiczna płytki 60x30 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
49 d.1.2. 2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształowników CD i UD	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
50 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
51 d.1.2. 2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
52 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
53 d.1.2. 2	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie farbą odporną na wilgoć	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
54 d.1.2. 2	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane lub z płyty MDF regulowane do drzwi wewnętrznych	m2		
		0,90 * 2,08 * 2	m2	3,744	
				RAZEM	3,744
55 d.1.2. 2	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,08 * 2	m2	3,744	
				RAZEM	3,744
56 d.1.2. 2	Kalkulacja własna	Silikonowanie, akrylowanie - krawędzie poziome, pionowe, wokół urządzeń sanitarnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1.2. 2	Kalkulacja własna	Wykonanie odpływu liniowego - montaż odpływu, podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej, zaizolowanie obszaru wokół odpływu, uzupełnienie płytką wierzchu odpływu liniowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.2. 2	Kalkulacja własna	Wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych - wyrównanie podejść pod urządzenia sanitarne, wykonanie nowych odejść z umywalek z rur PCV, częściowa wymiana rur. Prace należy wykonać przed licowaniem ścian płytkami oraz ułożeniem płytek na podłodze.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe czasowe	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
60 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
61 d.1.2. 2	Kalkulacja własna	Wykonanie zabudowy umywarek - prace stolarskie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Prysznice część damska			
1.3.1		Roboty demontażowe			
62 d.1.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
63 d.1.3. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - rozebranie luźnej posadzki betonowej	m3		
		13 * 0,03	m3	0,390	
				RAZEM	0,390
64 d.1.3. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - wykucie miejsca na odpływ liniowy	m3		
		0,70 * 0,12 * 0,15 + 0,90 * 0,12 * 0,15	m3	0,029	
				RAZEM	0,029
65 d.1.3. 1	KNR 4-04 0404-05	Pozycja analogiczna - rozebranie sufitu podwieszanego z płyt G-K wraz z warstwą izolacji	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
66 d.1.3. 1	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne usunięcie powłok z tynku żywicznego	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
67 d.1.3. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.1.3. 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii prysznicowej ze słuchawką	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.1.3. 1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl		
		13 * 0,02	kpl	0,260	
		0,39	kpl	0,390	
		0,029	kpl	0,029	
		21 * 0,10	kpl	2,100	
		23 * 0,02	kpl	0,460	
				RAZEM	3,239
1.3.2		Roboty remontowe			
70 d.1.3. 2	KNR-W 2- 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
71 d.1.3. 2	KNR-W 2- 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
72 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
73 d.1.3. 2	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm układany ręcznie	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
74 d.1.3. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
75 d.1.3. 2	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni poziomej	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
76 d.1.3. 2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		10,80	m	10,800	
				RAZEM	10,800
77 d.1.3. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
78 d.1.3. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą - gres mrozoodporny antypoślizgowy R9	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.1.3. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
80 d.1.3. 2	KNR K-04 0602-07	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni pionowej	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
81 d.1.3. 2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
82 d.1.3. 2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
83 d.1.3. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
84 d.1.3. 2	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach - pozycja analogiczna płytki 60x30 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
85 d.1.3. 2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
86 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
87 d.1.3. 2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
88 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
89 d.1.3. 2	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie farbą odporną na wilgoć	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
90 d.1.3. 2	Kalkulacja własna	Silikonowanie, akrylowanie - krawędzie poziome, pionowe	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.1.3. 2	Kalkulacja własna	Wykonanie odpływu liniowego - montaż odpływu, podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej, zaizolowanie obszaru wokół odpływu, uzupełnienie płytką wierzchu odpływu liniowego	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
92 d.1.3. 2	Kalkulacja własna	Wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych - wyrównanie podejść pod urządzenia sanitarne, wykonanie nowych odejść z pryszniców, częściowa wymiana rur. Prace należy wykonać przed licowaniem ścian płytkami oraz ułożeniem płytek na podłodze.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.3. 2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie prysznicowe ze słuchawką	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
94 d.1.3. 2	Kalkulacja własna	Zakup i montaż wentylatora mechanicznego, ułożenie przewodu zasilającego do łącznika światła, podłączenie, uruchomienie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		WC Damskie			
1.4.1		Roboty demontażowe			
95 d.1.4. 1	KNR 4-04 0404-05	Pozycja analogiczna - rozebranie sufitu podwieszanego z płyt G-K wraz z warstwą izolacji	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
96 d.1.4. 1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl		
		21 * 0,10	kpl	2,100	
				RAZEM	2,100
1.4.2		Roboty remontowe			
97 d.1.4. 2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
98 d.1.4. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
99 d.1.4. 2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
100 d.1.4. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
101 d.1.4. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie farbą odporną na wilgoć	m2		
		21	m2	21,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,000
1.5		Umywalnia męska			
1.5.1		Roboty demontażowe			
102 d.1.5. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
103 d.1.5. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - rozebranie luźnej posadzki betonowej	m3		
		21 * 0,03	m3	0,630	
				RAZEM	0,630
104 d.1.5. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - wykucie miejsca na odpływ liniowy	m3		
		1,00 * 0,12 * 0,15	m3	0,018	
				RAZEM	0,018
105 d.1.5. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż skrzydła drzwiowego i ościeżnicy drzwiowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.1.5. 1	KNR 4-04 0404-05	Pozycja analogiczna - rozebranie sufitu podwieszanego z płyt G-K wraz z warstwą izolacji	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
107 d.1.5. 1	KNR-W 4- 01 0816-03	Mechaniczne usunięcie powłok z tynku żywicznego	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
108 d.1.5. 1	KNR-W 4- 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
109 d.1.5. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
110 d.1.5. 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
111 d.1.5. 1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl		
		21 * 0,02	kpl	0,420	
		0,63	kpl	0,630	
		0,018	kpl	0,018	
		0,90 * 2,08 * 0,03	kpl	0,056	
		21 * 0,10	kpl	2,100	
		21 * 0,02	kpl	0,420	
		0,80	kpl	0,800	
				RAZEM	4,444
1.5.2		Roboty remontowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.1.5. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
113 d.1.5. 2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
114 d.1.5. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
115 d.1.5. 2	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm układany ręcznie	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
116 d.1.5. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
117 d.1.5. 2	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni poziomej	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
118 d.1.5. 2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		18,20	m	18,200	
				RAZEM	18,200
119 d.1.5. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
120 d.1.5. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą - gres mrozoodporny antypoślizgowy R9	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
121 d.1.5. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2		
		20,50	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
122 d.1.5. 2	KNR K-04 0602-07	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni pionowej	m2		
		20,50	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
123 d.1.5. 2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Remont budynków zlokalizowanych na Polu Namiotowym Kaszub w Dębках

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.1.5. 2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		20,50	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
125 d.1.5. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		20,50	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
126 d.1.5. 2	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach - pozycja analogiczna płytki 60x30 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		20,50	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
127 d.1.5. 2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształowników CD i UD	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
128 d.1.5. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
129 d.1.5. 2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
130 d.1.5. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
131 d.1.5. 2	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie farbą odporną na wilgoć	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
132 d.1.5. 2	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane lub z płyty MDF regulowane do drzwi wewnętrznych	m2		
		0,90 * 2,08	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
133 d.1.5. 2	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,90 * 2,08	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
134 d.1.5. 2	Kalkulacja własna	Silikonowanie, akrylowanie - krawędzie poziome, pionowe, wokół urządzeń sanitarnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.1.5. 2	Kalkulacja własna	Wykonanie odpływu liniowego - montaż odpływu, podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej, zaizolowanie obszaru wokół odpływu, uzupełnienie płytką wierzchu odpływu liniowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
136 d.1.5. 2	Kalkulacja własna	Wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych - wyrównanie podejść pod urządzenia sanitarne, wykonanie nowych odejść z umywalek z rur PCV, częściowa wymiana rur. Prace należy wykonać przed licowaniem ścian płytkami oraz ułożeniem płytek na podłodze.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.1.5. 2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe czasowe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
138 d.1.5. 2	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
139 d.1.5. 2	Kalkulacja własna	Wykonanie zabudowy umywarek - prace stolarskie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Prysznice część męska			
1.6.1		Roboty demontażowe			
140 d.1.6. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
141 d.1.6. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - rozebranie luźnej posadzki betonowej	m3		
		12 * 0,03	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
142 d.1.6. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - wykucie miejsca na odpływ liniowy	m3		
		0,70 * 0,12 * 0,15 + 0,90 * 0,12 * 0,15	m3	0,029	
				RAZEM	0,029
143 d.1.6. 1	KNR 4-04 0404-05	Pozycja analogiczna - rozebranie sufitu podwieszanego z płyt G-K wraz z warstwą izolacji	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
144 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - pozycja analogiczna z paneli ściennych	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
145 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
146 d.1.6. 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii prysznicowej ze słuchawką	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147 d.1.6. 1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl		
		12 * 0,02	kpl	0,240	
		0,39	kpl	0,390	
		0,029	kpl	0,029	
		21 * 0,10	kpl	2,100	
		23 * 0,02 + 23 * 0,01	kpl	0,690	
				RAZEM	3,449
1.6.2		Roboty remontowe			
148 d.1.6. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
149 d.1.6. 2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
150 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
151 d.1.6. 2	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm układany ręcznie	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
152 d.1.6. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
153 d.1.6. 2	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni poziomej	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
154 d.1.6. 2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		10,80	m	10,800	
				RAZEM	10,800
155 d.1.6. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
156 d.1.6. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą - gres mrozoodporny antypoślizgowy R9	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
157 d.1.6. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158 d.1.6. 2	KNR K-04 0602-07	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni pionowej	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
159 d.1.6. 2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
160 d.1.6. 2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
161 d.1.6. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
162 d.1.6. 2	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach - pozycja analogiczna płytki 60x30 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
163 d.1.6. 2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
164 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
165 d.1.6. 2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
166 d.1.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
167 d.1.6. 2	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie farbą odporną na wilgoć	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
168 d.1.6. 2	Kalkulacja własna	Silikonowanie, akrylowanie - krawędzie poziome, pionowe	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.1.6. 2	Kalkulacja własna	Wykonanie odpływu liniowego - montaż odpływu, podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej, zaizolowanie obszaru wokół odpływu, uzupełnienie płytką wierzchu odpływu liniowego	kpl.		
		6	kpl.	6,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
170 d.1.6. 2	Kalkulacja własna	Wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych - wyrównanie podejść pod urządzenia sanitarne, wykonanie nowych odcinków z prysznicz z rur PCV, częściowa wymiana rur. Prace należy wykonać przed licowaniem ścian płytkami oraz ułożeniem płytek na podłodze.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
171 d.1.6. 2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie prysznicowe ze słuchawką	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
172 d.1.6. 2	Kalkulacja własna	Zakup i montaż wentylatora mechanicznego, ułożenie przewodu zasilającego do łącznika światła, podłączenie, uruchomienie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		WC Męskie			
1.7.1		Roboty demontażowe			
173 d.1.7. 1	KNR 4-04 0404-05	Pozycja analogiczna - rozebranie sufitu podwieszanego z płyt G-K wraz z warstwą izolacji	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
174 d.1.7. 1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl.		
		26 * 0,10	kpl.	2,600	
				RAZEM	2,600
1.7.2		Roboty remontowe			
175 d.1.7. 2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
176 d.1.7. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
177 d.1.7. 2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
178 d.1.7. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
179 d.1.7. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie farbą odporną na wilgoć	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
1.8		Roboty elewacyjne			
180 d.1.8	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		150	m2	150,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	150,000
181 d.1.8	KNNR-W 2 W1402-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
182 d.1.8	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folia	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
183 d.1.8	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
184 d.1.8	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
185 d.1.8	KNR 0-17 2609-06	Pozycja analogiczna wyrównanie wgłębien na elewacji zewnetrznej przy użyciu zapraw elastycznych cementowych zewnetrznych. Przyjęto 30% pow. elewacji	m2		
		300 * 0,30	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
186 d.1.8	KNR-I 0-17 0926-0100	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16, pierwsza warstwa	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
187 d.1.8	KNR-I 0-17 0926-0200	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, każda następna warst.	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
188 d.1.8	KNR K-58 0302-06	Malowanie powierzchni zewnetrznych - dwukrotne	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
2		Umywalnie zewnetrzne			
2.1		Roboty demontażowe			
189 d.2.1	KNR-W 4- 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - pozycja analogiczna z paneli ściennych	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
190 d.2.1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl		
		16 * 0,01	kpl	0,160	
				RAZEM	0,160
2.2		Roboty remontowe			
191 d.2.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
192 d.2.2	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach - pozycja analogiczna płytki 60x30 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Budynek nr 2 (przy recepcji)			
3.1		Roboty demontażowe			
193 d.3.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek	m2		
		8,80	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
194 d.3.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek - pozycja analogiczna z paneli ściennych	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
195 d.3.1	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja powstałych odpadów budowlanych	kpl		
		8,80 * 0,02	kpl	0,176	
		15,60 * 0,01	kpl	0,156	
				RAZEM	0,332
3.2		Roboty remontowe			
196 d.3.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
197 d.3.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
198 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
199 d.3.2	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm układany ręcznie	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
200 d.3.2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłóży	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
201 d.3.2	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni poziomej	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
202 d.3.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
203 d.3.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
204 d.3.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą - gres mrozoodporny antypoślizgowy R9	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
205 d.3.2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłóży	m2		
		30	m2	30,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,000
206 d.3.2	KNR K-04 0602-07	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni pionowej	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
207 d.3.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
208 d.3.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
209 d.3.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
210 d.3.2	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach - pozycja analogiczna płytki 60x30 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
211 d.3.2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
212 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
213 d.3.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
214 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
215 d.3.2	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - malowanie farbą odporną na wilgoć	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
216 d.3.2	Kalkulacja własna	Silikonowanie, akrylowanie - krawędzie poziome, pionowe, wokół urządzeń sanitarnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
217 d.3.2	Kalkulacja własna	Wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych - wyrównanie podejść pod urządzenia sanitarne, wykonanie nowych odcinków z rur PCV, częściowa wymiana rur. Prace należy wykonać przed licowaniem ścian płytkami oraz ułożeniem płytek na podłodze.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont budynków zlokalizowanych na Polu Namiotowym Kaszub w Dębках

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe czasowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
219 d.3.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
220 d.3.2	Kalkulacja własna	Wykonanie zabudowy zlewów - prace stolarskie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
221 d.3.2	Kalkulacja własna	Wykonanie podłogi pod pisuary w boksie zewnętrznych - wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie podbudowy na gruncie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie warstwy wykończeniowej z płytek gresowych antypoślizgowych	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
222 d.3.2	Kalkulacja własna	Wykonanie ścianki odgradzającej przy pisuarach	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000