

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goszczynie, gmina Krokowa

ADRES INWESTYCJI : 84-110 Goszczyn, gmina Krokowa

DATA OPRACOWANIA : 2024-05-22

małusz. Łukasz Formela
 usług budowlanych i elektrycznych, bud bez ograniczeń
 w pełni instalacyjnie i zarządcy, instalacji urządzeń
 wentylacyjnych, wentyli i gazowych.
 ul. Widok 10C 20-026/POOS/09
 tel. 605-433-018

Charakterystyka Robót

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącego zbiornika wodnego na działce nr 227/7 wraz z oczyszczeniem dwóch rowów dopływowych oraz rurociągu mającego wylot w zbiorniku w miejscowości Goszczyno, gmina Krokowa.

Kosztorys swym zakresem obejmuje:

1) Prace związane z oczyszczeniem dna zbiornika z namułu wraz z wywozem wydobytego urobku, uzupełnienie ubytków gruntu w zakolach zbiornika oraz umocnienie stopy skarpy palisadą ze słupków drewnianych z zabezpieczeniem umocnienia włókniną syntetyczną.

Ponadto przewiduje się oczyszczenie dna dwóch rowów dopływowych oraz rurociągu betonowego mającego ujście w zbiorniku.

Kosztorys sporządzono zgodnie i w oparciu o:

*Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

*Dostępnych kosztorysowych norm nakładów rzeczowych,

Ceny materiałów: przyjęto wg kwartalnika BISTYP II kwartał 2024 - ceny średnie, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji

przyjęto średnie ceny rynkowe.

Stawka roboczogodziny: wg kwartalnika BISTYP II kwartał 2024 - stawki średnie dla robót inwestycyjnych dla województwa

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika BISTYP II kwartał 2024 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych

Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika BISTYP II kwartał 2024 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych.

Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika BISTYP II kwartał 2024 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Data opracowania
2024-05-22

Data zatwierdzenia

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1	10

Przedmiar

1. Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą		
1	KNNR Wacetob 10 2508-030010-050 Wykoszenie wraz z wygrabieniem skarp zbiornika z wywozem porostu do miejsca składowania krotność= 1,000	400,000 m2
2	KNR 2-21 0102-02-060 Oczyszczenie dna zbiornika z namułu krotność= 1,000	456,000 m3
3	KNR 4-01 0108-02-060 Wywóz urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,000	376,000 m3
4	KNR 4-01 0108-04-060 Wywóz urobku samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 8,000	376,000 m3
5	KNR 2-01 0230-02-060 zasypanie zakoli w zbiorniku krotność= 1,000	80,000 m3
6	KNNR 10 0514-030-040 Umocnienie skarp palisadą drewnianą (słupki wys. 180 cm, gr. 12-14 cm, włóknina synt. szer 1 m) krotność= 1,000	150,000 m
7	KNR 4-05 2203-06-040 oczyszczenie rurociągu bet. przy zamuleniu 2/3 średnicy 60 cm z wywozem wydobytego urobku krotność= 1,000	36,000 m
8	KNR 2-21 0102-03-060 oczyszczenie dna rowów dopływowych krotność= 1,000	28,000 m3
9	KNNR Wacetob 10 2520-02-060 rozplantowanie urobku wydobytego z dna rowów dopływowych krotność= 1,000	28,000 m3
10	AW-090 Dokumentacja techniczna krotność= 1,000	1,000 kpl