

# **Przedmiar robót budowlanych**

związanych z wyposażeniem budynku biblioteki głównej  
realizowanej w ramach zadania pod nazwą:

## **„Arena biblioteczna – przestrzeń dla książek i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki”**

współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,  
Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021 - 2025

Zamawiający:

**Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie**

Adres: ul. Kościelna 36, 21-411 Wojcieszków

Adres inwestycji:

ul. Kościelna 36, 21-411 Wojcieszków



Projektant:

**mgr Milena Gałązka**

Pracownia Milena Gałązka

ul. Krótka 2, 21-470 Krzywda

Podpis projektanta.....

Gdańsk, 15 październik 2024r.

## Charakterystyka inwestycji

Przedmiar obejmuje wykończeniowe i instalacyjne roboty budowlane związane wyposażeniem istniejącego budynku biblioteki głównej realizowanej w ramach zadania pn. **„Arena biblioteczna – przestrzeń dla książek i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki”**.

Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

31524120-2 - Oświetlenie sufitowe

31524210-0 - Oświetlenie ścienne

45442110-1 - Malowanie budynków

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustalenia umowy o prace projektowe
- inwentaryzacja i wizja lokalna
- ustalenia programowe i koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

## 1. Roboty wykończeniowe - aranżacja sala główna parter

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022004-05-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa - obudowa po obwodzie sufitów o przekroju 37x40 odsunięta od ściany 40 cm oraz 37x62 przy podciągu o kształcie wg rysunku wykonawczego krotność= 1,00	m2	107,47
1. 17,76*(0,37+0,4+0,37)*2				40,49
2. 17,76*(0,37+0,62)*2				35,16
3. 4,31*(0,37+0,75)*4				19,31
4. 4,31*(0,37+0,71+0,37)*2				12,50
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022004-05-050	Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa - obudowa otworu na kasetę ekranu z napędem elektrycznym krotność= 1,00	m2	1,78
1. (2,2+0,2)*2*0,37				1,78
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - gruntowanie pod gładź gipsową krotność= 1,00	m2	109,25
1. 107,47+1,78				109,25
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020815-06-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach - gładź na wykonanej obudowie krotność= 1,00	m2	109,25
1. 107,47+1,78				109,25
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - gruntowanie pod malowanie krotność= 1,00	m2	337,52
1. 83,6+127,39+11,86+86,67+28				337,52
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-030-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych - malowanie podkładowe zabudowy na suficie w kolorze białym krotność= 1,00	m2	107,47

1	2	3	4	5
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą lateksową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - trzykrotnie podłóży gipsowych - sufity do zabudowy i zabudowa kolor biały krotność= 1,00	m2	127,39
1. 17,76*(0,4+0,37+0,4)*2				41,56
2. 17,76*(0,62+0,15+0,34+0,15+0,62)*2				66,78
3. 4,31*0,75*4				12,93
4. 4,31*0,71*2				6,12
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą lateksową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - trzykrotnie podłóży gipsowych - sufity pomiędzy zabudową i jedna strona zabudowa oraz rury wentylacyjne kolor turkusowy jasny krotność= 1,00	m2	111,86
1. 8,99*4,31*2				77,49
2. (8,99+4,31)*2*0,37*2				19,68
3. 8,99*(2*3,14*0,13)*2				14,68
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą lateksową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - trzykrotnie podłóży gipsowych - sufity pomiędzy zabudową i jedna strona zabudowa oraz rury wentylacyjne - kolor turkusowy ciemny krotność= 1,00	m2	86,67
1. 6,7*4,31*2				57,75
2. (6,7+4,31)*2*0,37*2				16,29
3. 6,7*(2*3,14*0,15)*2				12,62
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21401-060-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową lateksową zmywalną odporną na szorowanie i zabrudzenia trzykrotnie bez gruntowania- malowanie dekoracyjne ścian o figurach zgodnie z projektem wykonawczym krotność= 1,00	m2	28,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030606-03-020	Wymiana opraw - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych - przesunięcie oprawy przyłączy w zasięgu oprawy krotność= 1,00	szt	4,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-050904-04-040	Montaż karniszy sufitowych szynowych po łuku zgodnie z rysunkiem wykonawczym krotność= 1,00	m	13,00

## 2. Roboty wykończeniowe - aranżacja przedsionek parter

1	2	3	4	5
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - gruntowanie pod malowanie krotność= 1,00	m2	20,62
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21401-060-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową lateksową zmywalną odporną na szorowanie i zabrudzenia trzykrotnie bez gruntowania- malowanie dekoracyjne ścian o figurach zgodnie z projektem wykonawczym krotność= 1,00	m2	20,62
1. 9,2+11,42				20,62
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-050904-04-040	Montaż karniszy sufitowych szynowych po łuku zgodnie z rysunkiem wykonawczym krotność= 1,00	m	5,10
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030606-03-020	Wymiana opraw - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych - przesunięcie oprawy przyłączy w zasięgu oprawy krotność= 1,00	szt	1,00
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5N0050502020000 0-090	Montaż dekoracyjnych opraw oświetleniowych z doprowadzeniem zasilania od istniejących opraw oświetleniowych krotność= 1,00	kpl	4,00

## 3. Roboty wykończeniowe - aranżacja sala główna piętro

1	2	3	4	5
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-0212011-03-050	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 20 - sufit podwieszony pod istniejącą konstrukcją sufitu kasetonowego - nad recepcją krotność= 1,00	m2	11,40
1. 3*3+4*3*0,2				11,40
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - gruntowanie pod gładź gipsową zabudowy sufitu podwieszonego krotność= 1,00	m2	11,40
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020815-06-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach - gładź na wykonanej obudowie sufitu podwieszonego krotność= 1,00	m2	11,40

1	2	3	4	5
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - gruntowanie pod malowanie krotność= 1,00	m2	208,86
1. 197,46+11,40				208,86
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-030-050	Dwukrotne malowanie farbą lateksową podłoży gipsowych - malowanie podkładowe zabudowy sufit podwieszany w kolorze białym krotność= 1,00	m2	11,40
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą lateksową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - trzykrotnie podłoży gipsowych - sufit podwieszony kolor biały krotność= 1,00	m2	11,40
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą natryskowe - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - malowanie natryskowe sufitu kasetonowego wraz z konstrukcją w kolorze zgodnie z projektem wykonawczym krotność= 1,00	m2	197,46
1. 11,76*17,76-11,40				197,46
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21401-060-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową lateksową zmywalną odporną na szorowanie i zabrudzenia trzykrotnie bez gruntowania- malowanie dekoracyjne ścian o figurach zgodnie z projektem wykonawczym krotność= 1,00	m2	20,00
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21403-020-050	Malowanie osłony grzejnika krotność= 1,00	m2	1,40
1. 2*0,7				1,40
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5N0050205010000 0-040	Doprowadzenie instalacji zasilającej i internetowej nad sufitem kasetonowym i nawierzchniowo po kolumnie do recepcji krotność= 1,00	m	46,00
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030606-03-020	Wymiana opraw - demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych - przesunięcie oprawy przyłączy w zasięgu oprawy krotność= 1,00	szt	4,00
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5N0050502020000 0-090	Montaż dekoracyjnych opraw oświetleniowych z doprowadzeniem zasilania od istniejących opraw oświetleniowych krotność= 1,00	kpl	12,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5N0050502020000 0-090	Montaż Ledonu z doprowadzeniem jego zasilania z istniejącej instalacji krotność= 1,00	kpl	1,00

#### 4. Roboty wykończeniowe - aranżacja przedsionek piętro

1	2	3	4	5
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> NNRNKB 2021340-2-050	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - gruntowanie pod malowanie <i>krotność= 1,00</i>	m2	16,62
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-040-050	Malowanie farbą lateksową - zmywalną , odporną na zabrudzenia i ścieranie - trzykrotnie podłoży gipsowych - sufit kolor <i>krotność= 1,00</i>	m2	16,64
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5N00505020200000-090	Montaż dekoracyjnych opraw oświetleniowych z doprowadzeniem zasilania natynkowo <i>krotność= 1,00</i>	kpl	4,00
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030307-06-020	Wymiana przełącznika - przełożenie na ściankę zabudowy meblowej <i>krotność= 1,00</i>	szt	1,00