

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Malowanie pomieszczeń w budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie.

### 2. Naprawa więźby dachowej w budynkach OSiW w Starachowice

1. Malowanie w całości pomieszczeń – **746,58 m<sup>2</sup>** oraz oklejanie taśmą ochronną – **549,35 m<sup>2</sup>**
  - a) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone, umyte wodą,
  - b) Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej,
  - c) Uszkodzenie tynków należy naprawić odpowiednio zaprawą,
2. Przegląd i wymiana instalacji elektrycznej:

a) zdemontowanie starych lamp i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych - 72 szt.

3. Sprzątanie po przeprowadzonych pracach.

## 4. MATERIAŁY BUDOWLANE

### 4.1. Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, źródle produkcji lub zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót.

– właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie określone dokumenty.

4.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

### 4.3. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub tych materiałów wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

Zakres prac remontowych zaplecza kuchni oraz stołówki OHP w Jędrzejowie.		
1:Obierak		
Malowanie 8,42 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 39,66 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.
2:Chłodnia		
Malowanie 10.80 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 28,62 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1 szt.
3.Składzik kiszonek		
Malowanie 3 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 18,90 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.
4.Dezynfekcja		
Malowanie 4,90 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 24,57 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.
5.Ziemniaki		
Malowanie 10,40 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 35,64 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.
6.Magazyn		
Malowanie 1,8 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 15,12 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.
7.Sanitariat personelu		
Malowanie 3,40 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 19,44 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.
8.Szatnia personelu		
Malowanie 34,59 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 6,21 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.
9.Pokój Socjalny		
Malowanie 37,84 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 7,68 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 2szt.
10.Magazyn		
Malowanie 3,60 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 21,60 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.

11.Magazyn nr.. 2		
Malowanie 1,9 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 16,60 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.
12.Magazyn produktów		
Malowanie 8,70 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 32,13 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych -1szt.
13.Magazyn owoców		
Malowanie 2,30 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 16,2 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.
14.Przejsięcie do kuchni		
Malowanie 12,48 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 38,34 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 3szt.
15.Korytaż		
Malowanie 133,65 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 33,84 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 7szt.
16.Stołówka		
Malowanie 98,5 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 32,4 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 10 szt.
17.Korytaż przed stołówką		
Malowanie 55,02 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 13,44 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 2 szt.
19. Segment mieszkalny na parterze		
Malowanie 166.88 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 27,40 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 7 szt.
20.Pokój Psychologa		
Malowanie 38,40 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 11,4 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 1szt.
21.Świetlica		
Malowanie 72,38 m <sup>2</sup>	Oklejanie taśmą ochronną 144 m <sup>2</sup>	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 8 szt.
22.Gabinet Kierownika	x	
	x	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 6 szt.
23.Sekretariat	x	

	x	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 4 szt.
24.Sala Konferencyjna	x	
	x	Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 6 szt.
25.Biuro Wychowawcy	x	
		Wymiana i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych 4 szt.

Razem:

- malowanie - 746.58 m<sup>2</sup>
- oklejanie taśmą ochronną – 549,35 m<sup>2</sup>
- zdemontowanie starych lamp i zamontowanie lamp ledowych energooszczędnych - 72 szt.

**Zakres prac remontowych - naprawa więźby dachowej w budynkach OSIW w Starachowice**

1. Naprawa obróbki blacharskiej komina i połączenia zwodu poziomego z odprowadzeniem w budynku warsztatów szkoleniowych ul. Hutnicza 12.
2. Naprawa więźby dachowej
  - poprawa połączeń (brak właściwych połączeń) słupów i mieczy więźby dachowej budynek internatu ul. Hutnicza 10