

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1056338B ul. Nadrzeczna w Wasilkowie			
	Przebudowa sieci energetycznych (usunięcie kolizji)			
	ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg			
	CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg			
1.1	Przebudowa kablowych sieci energetycznych nN			
1.1.1	Demontaż kabli układanych w gruncie kat. III-IV, z utylizacją 40	m m	40,000	
			RAZEM	40,000
1.1.2	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 13	m ³ m ³	13,000	
			RAZEM	13,000
1.1.3	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 80	m m	80,000	
			RAZEM	80,000
1.1.4	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 10	m ³ m ³	10,000	
			RAZEM	10,000
1.1.5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - przełożenie istn. kabla 40	m m	40,000	
			RAZEM	40,000
1.1.6	Dopuszczenie do pracy oraz wyłączenie sieci PGE 1	kpl kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
1.1.7	Zapewnienie zasilania na czas usuwania kolizji energetycznych - (agregat prądotwórczy) 1	szt. szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.1.8	Transport ziemi samochodem z ładunkiem 3	m ³ m ³	3,000	
			RAZEM	3,000
1.2	Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych przez założenie rur osłonowych dzielonych			
1.2.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 27	m ³ m ³	27,000	
			RAZEM	27,000
1.2.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 150	m m	150,000	
			RAZEM	150,000
1.2.3	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 22	m ³ m ³	22,000	
			RAZEM	22,000
1.2.4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110 dzielona na istn. kabel 65	m m	65,000	
			RAZEM	65,000
1.2.5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 160 dzielona na istn. kabel 10	m m	10,000	
			RAZEM	10,000
1.2.6	Koszt dopuszczenia do prac przez PGE Dystrybucja S.A. 1	kpl. kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
1.2.7	Transport ziemi samochodem z ładunkiem 5	m ³ m ³	5,000	
			RAZEM	5,000
1.3	Przebudowa napowietrznych sieci energetycznych nN - demontaż linii oświetleniowej			
1.3.1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 5	kpl. kpl.	5,000	
			RAZEM	5,000
1.3.2	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie z ewentualną utylizacją 5	szt. szt.	5,000	
			RAZEM	5,000
1.3.3	Dopuszczenie do pracy oraz wyłączenie sieci PGE 1	kpl kpl	1,000	
			RAZEM	1,000
1.3.4	Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem mechanicznym 0,5	t t	0,500	
			RAZEM	0,500