


SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO NA PRZEPUŚCIE



- 1) Wpust uliczny żeliwny 420x650 mm kl. D-400 płaski z kołnierzem, zawiasem i rygle wg PN-EN 124-1:2015-07
- 2) Pierścień odciążający, grubość min 200 mm żelbetowy
- 3) Studzienka wykonana na mokro, z betonu C25/30, średnica światła 50x50 cm
- 4) Uszczelnienie
- 5) Wiaderko osadnikowe

Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach 27-200 Starachowice, ul.Ostrowiecka 15		Wykonawca Biurowo Projektowe "Ajko" 28-200 Staszów; ul. Sikorskiego 6		
Obiekt <u>Przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T</u> <u>Jadowniki-Ambroźów</u>				
Nazwa rysunku		Szczegół posadowienia wpustów na przepustach pod drogą		Skala 1:100
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Artur Kręcisz	SWK/0087/PWBD/15 <i>w specjalności inżynierskiej drogowej</i>	06.2017	
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Żak	SWK/0251/PWBD/15 <i>w specjalności inżynierskiej drogowej</i>	06.2017	
Asystent	mgr inż. Katarzyna Ramus-Wnukowska		06.2017	
Data opracowania Czerwiec 2017		Branża Drogowa	Nr rysunku 14	Nr arkusza 1