

PRZEDMIAR

Firma :
Adres firmy :
Nazwa inwestycji : Remont pomieszczeń - Biuro - pomieszczenie nr 1
Adres inwestycji : Dęblin, ul. Jagiellońska 23-25
Inwestor : Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres inwestora : 08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D
Data opracowania : 07.07.2024

Data
opracowania
07.07.2024

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1		DZIAŁ : Sanitarka			
1 d.10423-06	KNNR 8	Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 2 i 3 rzędowego	szt		
		1	szt	1,000	
		RAZEM	szt		1,000
2 d.10412-05	KNNR 8	Demontaż zaworu grzejnikowego termostatycznego z głowicą	szt		
		1	szt	1,000	
		RAZEM	szt		1,000
3 d.10412-05	KNNR 8	Demontaż zaworu grzejnikowego powrotnego	szt		
		1	szt	1,000	
		RAZEM	szt		1,000
4 d.12-15 0208-04	KNR-W	Przedłużenie rur wywietrzaków fi 160 - 2 szt	m		
		1,0*2	m	2,000	
		RAZEM	m		2,000
5 d.12-15 0211-03	KNR-W	Dodatki za wykonanie podejść do wywietrzaków	podej		
		2	podej.	2,000	
		RAZEM	podej.		2,000
6 d.10138-01 z.o.3.3. 9903	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne fi 160	szt.		
		2	szt.	2,000	
		RAZEM	szt.		2,000
7 d.10415-01	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
8 d.10415-01	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy powrotno śr. nom. 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
9 d.12-15 0418-05	KNR-W	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
d.2		DZIAŁ : Elektryka			
10 d.21134-01	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
		RAZEM	szt.		3,000
11 d.21122-03	KNR 4-03	Demontaż potrójnych zestawów gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
		RAZEM	szt.		3,000
12 d.21124-04	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
13	KNR 4-03 d.20203-06	Przedłużenie przewodów do lamp 1,0*3	m m	3,000	
		RAZEM	m		3,000
14	KNR 5-08 d.20512-01	Montaż z podłączeniem opraw LED o mocy min. 34 W, barwie światła neutralnej 4000 K i strumieniu świetlnym min. 4100 lm.sufitowych na podwieszonych sufitach. 2,0*3	szt. szt.	6,000	
		RAZEM	szt.		6,000
15	KSNR 5 d.20405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 1	wyp. wyp.	1,000	
		RAZEM	wyp.		1,000
16	KNR 5-08 d.20209-02	Przewód wtynkowy kat. 6a 22	m m	22,000	
		RAZEM	m		22,000
17	KSNR 5 d.20405-03	Potrójne zestawy gniazd 4 szt, wraz z gniazdami sieciowymi kat. 6a z doprowadzeniem nowego kabla kat. 6a do szafy rack. 4	wyp. wyp.	4,000	
		RAZEM	wyp.		4,000
18	KNR 13-06 d.21001-01	Badanie obwodu niskiego napięcia 1-fazowego 5	szt szt	5,000	
		RAZEM	szt		5,000
d.3		DZIAŁ : Budowlanka			
19	KNR 13-23 d.31001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 5,78*3,45	m2 m2	19,941	
		RAZEM	m2		19,941
20	KNNR 2 d.31103-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 0,82*2,03	m2 m2	1,665	
		RAZEM	m2		1,665
21	KNR 4-01 d.30354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1+1	szt. szt.	2,000	
		RAZEM	szt.		2,000
22	KNR AT-38 d.30104-02	Zabezpieczenie okien folią 1,15*1,7*2	m2 m2	3,910	
		RAZEM	m2		3,910
23	KNR 2-02 d.32011-02	Rozebranie sufitu z płyt G-K 5,78*3,45	m2 m2	19,941	
		RAZEM	m2		19,941
24	KNR-W d.30401 0211-01	Skucie terakoty 5,78*3,45	m2 m2	19,941	
		RAZEM	m2		19,941
25	KNR 19-01 d.30116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru płyta G-K (5,78*3,45)*0,012 terakota (5,78*3,45)*0,01	m3 m3	0,239 0,199	
		RAZEM	m3		0,438



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
26	KNR 2-02 d.30613-03 + KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny skalnej 2x15 cm lambda 0,036W/mK 5,78*3,45	m2 m2	 19,941	
		RAZEM	m2		19,941
27	NNRNKB d.3202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej typu Armstrong kaseton o wymiarach 60x60 cm 5,78*3,45	m2 m2	 19,941	
		RAZEM	m2		19,941
28	KNR-W d.32-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro ze spadkiem 5,78*3,45	m2 m2	 19,941	
		RAZEM	m2		19,941
29	KNR 2-02 d.31118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 5,78*3,45	m2 m2	 19,941	
		RAZEM	m2		19,941
30	KNR-W d.32-02 1026-01	Ościeżnica regulowana 0,9*2,1	m2 m2	 1,890	
		RAZEM	m2		1,890
31	KNR-W d.32-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) 0,9*2,05	m2 m2	 1,845	
		RAZEM	m2		1,845
32	KNR 4-01 d.31204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,14*3,1*2+4,73*3,1*2	m2 m2	 61,194	
		RAZEM	m2		61,194
33	KNR 4-01 d.31204-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,14*3,1*2+4,73*3,1*2	m2 m2	 61,194	
		RAZEM	m2		61,194
34	KNR 4-01 d.31215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,15*1,7*2	m2 m2	 3,910	
		RAZEM	m2		3,910
35	KNR 4-01 d.31215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 5,14*4,73	m2 m2	 24,312	
		RAZEM	m2		24,312
36	KNR-W d.34-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji sufitu na odległość 1 km płyta GK terakota	m3 m3 m3	 0,292 0,243	
		RAZEM	m3		0,535





