

Załącznik nr 4.2-3/

Limanowskiego 76 m 23

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet, boazerii	m ²		
d.1	1205-01	62	m ²	62.00	
	analogia			RAZEM	62.00
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	112.6	m ²	112.60	
	analogia			RAZEM	112.60
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	35.7	m ²	35.70	
	analogia			RAZEM	35.70
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2 112.6	m ²	112.60	
				RAZEM	112.60
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	112.6+35.7	m ²	148.30	
				RAZEM	148.30
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02	112.6	m ²	112.60	
	kalk. własna			RAZEM	112.60
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01	35.7	m ²	35.70	
	kalk. własna			RAZEM	35.70
13	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03	32.7	m ²	32.70	
	analogia			RAZEM	32.70
14	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01	32.7	m ²	32.70	
	kalk. własna			RAZEM	32.70
15	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
d.1	0817-05	79	m	79.00	
	analogia			RAZEM	79.00
16	TZKNBK XII	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
d.1	0417-97				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.05*0.9	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
17	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²		
		0.8*2.05*3	m ²	4.92	
				RAZEM	4.92
20	kalk. własna	Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej i drzwiowej - malowanie skrzydła drzwi łazienki	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		2.8	m	2.80	
				RAZEM	2.80
22	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
		5.4	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
23	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		5.4	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
24	NNRNKB d.1 202 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki ceramiczne - demontaż i ponowny montaż - 50% odzysku	m ²		
		5.4	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
25	KNNR 3 d.1 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
26	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 4-01 d.1 0322-02	Osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
30	kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80