

Zakaznik nr 7.1.1.)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 37.39	m ²		
			m ²	37.390	
				RAZEM	37.390
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm poz.2	m ²		
			m ²	37.390	
				RAZEM	37.390
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochodnymi z MDF poz.2	m ² p.u.		
			m ² p.u.	37.390	
				RAZEM	37.390
5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, tapet itp w całości lokalu 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiórach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.2	m ² p.u.		
			m ² p.u.	37.390	
				RAZEM	37.390
11	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.2	m ² p.u.		
			m ² p.u.	37.390	
				RAZEM	37.390
12	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany poz.2	m ² p.u.		
			m ² p.u.	37.390	
				RAZEM	37.390
13	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.2	m ² p.u.		
			m ² p.u.	37.390	
				RAZEM	37.390
14	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity poz.2	m ² p.u.		
			m ² p.u.	37.390	
				RAZEM	37.390
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.2	m ² p.u.		
			m ² p.u.	37.390	
				RAZEM	37.390
16	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Regulacja i dopasowanie istniejącej stolarki okiennej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
19	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.1	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.1	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100