

Zakaznik nr 17.1.3)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 47.57	m2		
			m2	47.570	
				RAZEM	47.570
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm poz.2	m2		
			m2	47.570	
				RAZEM	47.570
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopnymi z MDF poz.2	m2 p.u.		
			m2 p.u.	47.570	
				RAZEM	47.570
5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu 12	m2		
			m2	12.000	
				RAZEM	12.000
6	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, tapet itp w całości lokalu 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Rozbiórka i utylizacja schowka na szachcie 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbitach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.2	m2 p.u.		
			m2 p.u.	47.570	
				RAZEM	47.570
12	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.2	m2 p.u.		
			m2 p.u.	47.570	
				RAZEM	47.570
13	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany poz.2	m2 p.u.		
			m2 p.u.	47.570	
				RAZEM	47.570
14	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.2	m2 p.u.		
			m2 p.u.	47.570	
				RAZEM	47.570
15	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity poz.2	m2 p.u.		
			m2 p.u.	47.570	
				RAZEM	47.570
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.2	m2 p.u.		
			m2 p.u.	47.570	
				RAZEM	47.570

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników,	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalo-	kpl		
	1	wych	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Wymiana klamki okuc drzwi balkonowych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzklatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemalowaniem - rokna	szt		
	4		szt	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna łazienkowego	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna balkonowego z PCV o pow. do 2.5 m2 - drzwi balkonowe	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
	1.1		m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
	1.1		m ³	1.100	
				RAZEM	1.100