

załącznik nr 1.2)

Kiedrzyńska 118 m 16

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki 45.80	m2 m2	 45.800	
				RAZEM	45.800
3	ZKNR C-2.1 0605-0102	Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm poz.2	m2 m2	 45.800	
				RAZEM	45.800
4	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochodnymi z MDF poz.2	m2 p.u. m2 p.u.	 45.800	
				RAZEM	45.800
5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu 12	m2 m2	 12.000	
				RAZEM	12.000
6	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, tapet itp w całości lokalu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Rozbiórka i utylizacja schowka na szachcie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m2 - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiściach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufitu/ - 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.2	m2 p.u. m2 p.u.	 45.800	
				RAZEM	45.800
12	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.2	m2 p.u. m2 p.u.	 45.800	
				RAZEM	45.800
13	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany poz.2	m2 p.u. m2 p.u.	 45.800	
				RAZEM	45.800
14	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.2	m2 p.u. m2 p.u.	 45.800	
				RAZEM	45.800
15	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity poz.2	m2 p.u. m2 p.u.	 45.800	
				RAZEM	45.800
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity poz.2	m2 p.u. m2 p.u.	 45.800	
				RAZEM	45.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników, 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
18	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalo- wych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Wymiana klamki okuc drzwi balkonowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne wewnątrzkatkowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na bu- dowie typu FD1 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszkleniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fa- brycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z obróbką ościeży i przemalowaniem - okna 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna łazienkowego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż i montaż okna balkonowego z PCV o pow. do 2.5 m2 - drzwi balkono- we 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.1	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km 1.1	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100