

Zatęcznik nr 4-2.2/

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1	0101-01	8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1	0101-02	8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
3		Demontaż ściany działowej wc	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - obudowa WC w mieszkaniu, od wewnątrz zastosować płyty wodoodporne 5*3.2	m ²		
d.1	2003-02 analogia		m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
6	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet, boazerii	m ²		
d.1	1205-01 analogia	62	m ²	62.00	
				RAZEM	62.00
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02 analogia	112.6	m ²	112.60	
				RAZEM	112.60
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01 analogia	31.2	m ²	31.20	
				RAZEM	31.20
11	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	Krotność = 2 112.6	m ²	112.60	
				RAZEM	112.60
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	112.6+31.2	m ²	143.80	
				RAZEM	143.80
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
d.1	1503-02 kalk. własna	146.6	m ²	146.60	
				RAZEM	146.60
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
d.1	1503-01 kalk. własna	31.2	m ²	31.20	
				RAZEM	31.20
15	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 6-8 mm	m ²		
d.1	0820-03 analogia	32	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
16	KNR-W 2-02	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizację płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
d.1	1123-01 kalk. własna	30	m ²	30.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m	RAZEM	30.00
		58	m	58.00	
18	TZKNBK XII d.1 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²	RAZEM	58.00
		2.05*0.9	m ²	1.84	
19	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	RAZEM	1.84
			szt.	1.00	
20	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (w tym drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną o normatywnych wymiarach)	m ²	RAZEM	1.00
		0.8*2.05*2	m ²	3.28	
21		Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej i drzwiowej		RAZEM	3.28
d.1	kalk. własna	1	kpl		
			kpl	1.00	
22	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m	RAZEM	1.00
		2.8	m	2.80	
23	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²	RAZEM	2.80
		5.4	m ²	5.40	
24	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	RAZEM	5.40
		5.4	m ²	5.40	
25	NNRNKB d.1 202 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² - płytki ceramiczne - demontaż i ponowny montaż - 50% odzysku	m ²	RAZEM	5.40
		5.4	m ²	5.40	
26	KNNR 3 d.1 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast. masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²	RAZEM	5.40
		4.8	m ²	4.80	
27		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej, podokienników,		RAZEM	4.80
d.1	kalk. własna	1	szt.		
			szt.	1.00	
28		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp. - nakłady na jedno mieszkanie		RAZEM	1.00
d.1	kalk. własna	1	kpl		
			kpl	1.00	
29	KNP 02 d.1 1205-01.01	Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie	szt.	RAZEM	1.00
		2	szt.	2.00	
30	KNP 02 d.1 1204-02.01	Instalowanie pieców przenośnych z rurą o dł. do 2.0 m - należy wycenić piec grzewczy węglowy pokojowy klasy V o mocy grzewczej min. 7 kW, ze wszystkimi materiałami pomocniczymi	szt.	RAZEM	2.00
		2	szt.	2.00	
31	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	2.00
		2	szt.	2.00	
32	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl	RAZEM	2.00
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
d.1		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80