

Zakaznik nr 4.3-3)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Parkiet drewniany, wykładziny w przedpokoju i pokojach - demontaż, wywóz i utylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w łazience, kuchni i przedpokoju 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	kalk. własna	Rozbiórka i utylizacja schowka 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	ZKNR C-2.1 0605-0102 analiza indywidualna	Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm 57.27	m ² p.u. m ² p.u.	57.270	
				RAZEM	57.270
6	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochodnymi z MDF 57.27	m ² p.u. m ² p.u.	57.270	
				RAZEM	57.270
7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, tapet, sufitów podwieszanych itp w całości lokalu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AT-27 0401-03 analiza	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka) Krotność = 2 2*2.5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
11	NNRNKB 202 2805-06 analiza	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² (łazienka) 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
12	NNRNKB 202 2809-01 analiza	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² (łazienka) 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbiciach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/ 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 57.27	m ² p.u. m ² p.u.	57.270	
				RAZEM	57.270
16	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		57.27	m ² p.u.	57.270	
				RAZEM	57.270
17	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		57.27	m ² p.u.	57.270	
				RAZEM	57.270
18	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		57.27	m ² p.u.	57.270	
				RAZEM	57.270
19	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		57.27	m ² p.u.	57.270	
				RAZEM	57.270
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ² p.u.		
		57.27	m ² p.u.	57.270	
				RAZEM	57.270
21	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian łazienki, kuchni oraz podokienników,	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	Regulacja stolarki okiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalk. własna	Montaż nowych parapetów PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe - łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzklatkowe, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopodobną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia.	m ²		
		1*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
29	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z przeszklaniem o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne lokalowe	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 0-19 0928-10 wycena indywidualna	Demontaż okna łazienkowego (uzupełnienie przestrzeni płytą g-k i wygipsowanie)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000