

Załącznik nr 4.2.1)

Krakowska 31 m 22

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNR 9-24 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
6	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		112.6	m ²	112.60	
				RAZEM	112.60
7	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		47.5	m ²	47.50	
				RAZEM	47.50
8	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 2	m ²		
		162.6	m ²	162.60	
				RAZEM	162.60
9	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		162.6+47.5	m ²	210.10	
				RAZEM	210.10
10	KNR-W 2-02 d.1 1503-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
		162.6	m ²	162.60	
				RAZEM	162.60
11	KNR-W 2-02 d.1 1503-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie, skucie luźnych fragmentów tynku, uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, gruntowanie.	m ²		
		47.5	m ²	47.50	
				RAZEM	47.50
12	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 6-8 mm	m ²		
		47.5	m ²	47.50	
				RAZEM	47.50
13	KNR-W 2-02 d.1 1123-01 kalk. własna	Ułożenie wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną metodą zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża poprzez zerwanie i utylizacją płytek PCW, wyrównanie podłoża.	m ²		
		42.5	m ²	42.50	
				RAZEM	42.50
14	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaż i montaż listew, należy ująć cenę wszystkich potrzebnych materiałów	m		
		58	m	58.00	
				RAZEM	58.00
15	TZKNBK XII d.1 0417-97 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i stalowych	m ²		
		2.05*0.9	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
16	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 1017-01 kalk. własna	Wymiana drzwi wewnętrzzkłatkowych wejściowych do mieszkania na nowe z blachy, ocieplone, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami stalowymi i obróbką osadzenia. (Drzwi z akcesoriami: progi, okucia, klamki, zamki, wkładki) - drzwi do lokalu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
18	d.1 kalk. własna	Oczyszczenie i regulacja stolarki okiennej i drzwiowej - malowanie skrzydła drzwi łazienki	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 0-41 d.1 0104-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		2.8	m	2.80	
				RAZEM	2.80
20	KNR 0-29 d.1 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie folią w płynie	m ²		
		5.4	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
21	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		5.4	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
22	NNRNKB d.1 202 2807-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne - demontaż i ponowny montaż - 50% odzysku	m ²		
		5.4	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
23	KNR 3 d.1 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
		4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
24	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej , podokienników,	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	d.1 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych: grzejniki, rury wodne, kanalizacyjne, gazowe, elementy skrzynek itp: - nakłady na jedno mieszkanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 4-01 d.1 0322-02	Osadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNR 4-01 d.1 1215-08 kalk. własna	Mycie lokalu po przeprowadzonym remoncie, wywóz i utylizacja śmieci.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu	m ³		
		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80