

zobacznik w 4.31)

Dunikowskiego 10 m 1

OBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - własność Gmina					
1	KNR 2-02 1112-03 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, panele itp - demontaż, wywóz i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w łazience, kuchni i przedpokoju	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 4-01 0205-05 analiza indywidualna	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - uzupełnienie i wyrównanie nierówności podłogi z zastosowaniem kleju i siatki	m ² p.u.		
		25.7	m ² p.u.	25.700	
				RAZEM	25.700
4	ZKNR C-2.1 0605-0102 analiza indywidualna	Posadzka samopoziomująca z zaprawy samopoziomującej grub. do 2 mm	m ² p.u.		
		25.7	m ² p.u.	25.700	
				RAZEM	25.700
5	KNR 2-02 1112-05 kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulonowe o gr min 2 mm - PCV wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi lub drewnopochopnymi z MDF	m ² p.u.		
		25.7	m ² p.u.	25.700	
				RAZEM	25.700
6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach - wszystkie płytki w lokalu	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	kalk. własna	Rozbiórka, wywóz i utylizacja paneli ściennych, tapet, sufitów podwieszanych itp w całości lokalu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Dorobienie 2 kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego, klatki schodowej i pomieszczeń przynależnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AT-27 0401-03 analiza	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa (gr. 1 mm x krotność = 2) z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (łazienka)	m ²		
		Krotność = 2 2*2.5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	NNRNKB 202 2805-06 analiza	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (łazienka)	m ²		
		5+5.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
11	NNRNKB 202 2809-01 analiza	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (łazienka)	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
12	kalk. własna	Miejscowe odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy wapiennej lub cementowo - wapiennej o powierzchni odbicia do 5 m ² - pęknięcia, ubytki i odspojenia tynków - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Uzupełnienie tynków po dokonanych zbićach głuchych tynków i demontażu boazerii, na ścianach i sufitach - dotyczy całości lokalu /ściany, sufity/	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0713-01 kalk. własna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ² p.u.		
		25.7	m ² p.u.	25.700	
				RAZEM	25.700
15	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² p.u.		
		25.7	m ² p.u.	25.700	
				RAZEM	25.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB 202 1134-02 kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - Ściany	m ² p.u.		
		25.7	m ² p.u.	25.700	
				RAZEM	25.700
17	KNR 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² p.u.		
		25.7	m ² p.u.	25.700	
				RAZEM	25.700
18	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - sufity	m ² p.u.		
		25.7	m ² p.u.	25.700	
				RAZEM	25.700
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m ² p.u.		
		25.7	m ² p.u.	25.700	
				RAZEM	25.700
20	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną ścian łazienki, kuchni oraz podokienników,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i innych elementów rur metalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna	Regulacja stolarki okiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	Montaż nowych parapetów PCV	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi zewnętrzne wejściowe do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne - wewnątrzklatkowe, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone, 24 mies. gwarancji: - pełne skrzydło, - grubość skrzydła w wersji przylgowej min 56 mm ±1mm; - zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej pokrytej drewnopochodną folią PCV, - wypełnienie termoizolacyjne z polistyrenu ekspandowanego, - kolor skrzydła brązowy lub w odcieniach brązu, - z ościeżnicą metalową malowaną proszkowo, - próg metalowy ze stali nierdzewnej; - wyposażone w wizjer i 2 zamki trójbolcowe wraz z okuciami - wyposażone w 3 zawiasy trójdzielne, - uszczelki gumowe, - wyposażone w blokady antywyważeniowe., - otwierane do wewnątrz, - skrzydło z możliwością skrócenia.	m ²		
		1*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
27	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi wewnątrzlokalowe - łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000