

## PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-179

CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe, wymiana kotłów gazowych

Budowa: Zakup kotłów c.o.i wymiana niezbędnej instalacji c.o. w Zespole Szkół  
Leśnych w Rogoźniku  
Obiekt: Zespół Szkół Leśnych w Rogoźniku  
Rodzaj robót: Instalacja sanitarne - kotłownia Rogoźniec  
Lokalizacja: Rogoźniec nr 115/2

Inwestor: Zespół Szkół Leśnych  
Rogoźniec 115/2  
66-210 Zbąszynek

Przedmiar sporządził: Józef Tustanowski  
Data opracowania przedmiaru: 10-11-2024

SPIS DZIAŁÓW

**PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-179**

CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe, wymiana kotłów gazowych

Budowa: Zakup kotłów c.o.i wymiana niezbędnej instalacji c.o. w Zespole Szkół  
Leśnych w Rogozińcu

Obiekt: Zespół Szkół Leśnych w Rogozincu

Rodzaj robót: Instalacja sanitarne - kotłownia Rogoziniec

Lokalizacja: Rogoziniec nr 115/2

Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych  
Rogoziniec 115/2  
66-210 Zbąszynek

PRZEDMIAR 000-00-179		Strona 1	10-11-2024
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	SYKAL-NET	
1	Kotłownia gazowa		

**PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-179**

CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe, wymiana kotłów gazowych

Budowa: Zakup kotłów c.o.i wymiana niezbędnej instalacji c.o. w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu

Obiekt: Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu

Rodzaj robót: Instalacja sanitarne - kotłownia Rogoziniec

Lokalizacja: Rogoziniec nr 115/2

Inwestor: Zespół Szkół Leśnych  
Rogoziniec 115/2  
66-210 Zbąszynek

PRZEDMIAR 000-00-179				Strona 1		10-11-2024	
						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Kotłownia gazowa						
1	20	KNR	402-04-09-02-00	Demontaż i rozebranie kotła gazowego o mocy 460 kW		szt	2,000
1	60	KNR	402-05-06-06-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 65-80 mm		metr	8,000
1	140	CEN	215-05-03-04-40	Kocioł gazowy kondensacyjny 470 kW klasy NOx		szt	2,000
1	160	KNR	508-03-12-08-00	Okablowanie kotłowni, wykonanie zabezpieczeń elektrycznych		szt	5,000
1	170	KNR	215-03-04-05-00	Rurociąg gazowy stalowy Z/S na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 80		metr	8,000
1	180	KNR	215-03-04-02-00	Rurociąg gazowy stalowy Z/S na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 40		metr	8,000
1	190	KNR	215-03-10-07-00	Kurek gazowy przelotowy ø 80		szt	1,000
1	200	KNR	215-03-10-04-00	Kurek gazowy przelotowy ø 40		szt	2,000
1	220	KNR	215-03-05-02-00	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych ø ponad 65		metr	8,000
1	280	KNR	215-05-05-01-00	Zestaw połączeniowy kaskady		kmpl	1,000
1	290	KNR	215-05-05-01-00	ANALOGIA - Zespół bezpieczeństwa kotła		kmpl	2,000
1	310	KNR	215-05-08-01-00	Czujnik zaniku wody SYR		szt	2,000
1	320	KNR	215-04-06-03-10	Filtr gazowy		szt	2,000
1	340	KNR	035-02-16-07-00	Manometr tarczowy M100/0-0,6MPa		szt	6,000
1	350	KNR	035-02-16-08-00	Termometr 0-100°C/0-0,6MPa		szt	6,000
1	430	KNR	215-04-14-06-00	Moduł kaskady kotłów		szt	1,000
1	650	KNR	216-13-20-12-00	Izolacja rury do ø 80 otuliną		metr	16,000
1	690	KNR	508-02-19-03-00	Montaż instalacji czujników temperatury zewnętrznej obiegowejobwodów c.o.		szt	4,000
1	700	KNR	215-05-12-01-00	Próba instalacji CO na gorąco z regulacją		szt	1,000
1	710	KNR	215-05-12-01-00	Analogia- koszty możliwe niespodziewane przy remoncie		szt	1,000