

Zestaw komputerowy -ZK-	Medyczny panel nadłóżkowy -PGM-	Zestaw TV -ZTV-
4 x gniazdo p/t jednofazowe 250V/16A, (L+N+PE) 3 x gniazdo p/t RJ - 45 teleinformatyczne	Do panela należy doprowadzić: 2x zasilanie 230V / NHXH 0,6/1kV 3x2,5 mm2 / wyrównanie potencjału / N2XH-0 1x6 mm2 / intmet i telefon / 2 x UTP 4x2x0,8 cat.6A LSOH /	zasilanie 230 V do puszkifi 60 na wysokości 1,3 m przewód TRISET-113 LZSH do puszki fi 60 na wysokości 2,1 m, pomiędzy puszkami peszel 18

RB	rozdzielnia elektryczna oddziału
D	gniazdo wtykowe p/t pojedyncze jednofazowe; 250V/16A, (L+N+PE); IP20 DATA
	gniazdo wtykowe p/t pojedyncze jednofazowe; 250V/16A, (L+N+PE); IP20
2	gniazdo wtykowe p/t podwójne jednofazowe; 250V/16A, (L+N+PE); IP20
	gniazdo wtykowe p/t pojedyncze jednofazowe; 250V/16A, (L+N+PE); hermetyczne IP44
KL	wypust zasilania jednostki wew. klimatyzacjii 250 V/10A, (L+N+PE) N2XH-J 3x1,5 mm2
MUW	wypust zasilania myjki 400V / 3L+N+PE N2XH-J 5x2,5 mm2
U	wypust zasilania baterii umywalki 250 V/10A, (L+N+PE) N2XH-J 3x1,5 mm2
p-poż	wyłącznik p-poż. rozdzielni RB4/1

Uwaga:
Istniejące panele nadłóżkowe w pom. nr 412, 413, 414, 418 należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu nowej aranżacji pomieszczeń. W pomieszczeniu nr 419 panele nadłóżkowe należy zabezpieczyć na czas remontu.

TREGER CONSTRUCTION

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Klapa
Wieliczka, ul. Nowy Świat 6

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SZPITAL W BRZESKU MODERNIZACJA ODDZIAŁU UROLOGII IV PIĘTRO
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja gniazd

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Bogusław Nogieć	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	104/97		1 : 100
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. ZBIGNIEW LEŚNIAK		NUMER RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	MAP/0052/PBE/18		8
DATA SPORZĄDZENIA	CZERWIEC 2024		