

Przedmiotem opracowania jest renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wierzchowisko na działce o numerze ewidencyjnym 1227, obręb Wierzchowisko, gm. Żarnów poprzez :

- opróżnienie zbiornika wodnego z wody poprzez pompowanie,
- remont - profilowanie umocnień skarp i korony stawu,
- montażem urządzeń zabezpieczających oraz małej architektury,

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 19-01 0107-08	Pompowanie wody ze stawu przez cały okres realizacji inwestycji. Zbiornik nie posiada możliwości spuszczenia wody.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-01 0206-01 z.sz. 2.3.12 9905	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Wykop w jednym miejscu. Odmulenie dna stawu, profilowanie terenu, koryto pod umocnienie korony stawu. Grunt pozyskany z odmulenia posłuży do profilowania skarp i otaczającego terenu. Nadmiar gruntu wykonawca zutylizuje na własny koszt.	m3		
	dno	572 * 0,7	m3	400,400	
				RAZEM	400,400
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 4 km Krotność = 4	m3		
	dno	572 * 0,7	m3	400,400	
				RAZEM	400,400
4 d.1	KNR 4-01 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
5 d.1	KNR-W 2-01 0107-01 analogia	Karczowanie pni o śr. 15-45 cm mechanicznie koparką wraz z odwozem i utylizacją na koszt wykonawcy.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 13-12 0201-06	Ręczne karczowanie krzaków i poszycia w pasie drogowym	ha		
		100 / 10000	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
7 d.1	wycena indywidualna	Ławka parkowa długości ok. 200 cm. Siedzisko i oparcie z płyty HPL . Dostawa i montaż.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000