


Rzut II piętra

Skala: 1:100



LEGENDA:

- jednostka wewnętrzna ścienna
- przewód instalacji chłodniczej gazowy/cieczowy
- pion instalacji chłodniczej gazowy/cieczowy

Opis jednostki wewnętrznej:

2,02 / 1,37 [kW] - moc chłodnicza / moc grzewcza jednostki wew. [kW]

Opis przewodów:

- $\varnothing 9,52/\varnothing 15,88$ - średnica przewód cieczowy / średnica przewód gazowy
- $\varnothing 32; i=1,0\%$ - średnica, spadek → przewód odprowadzający skropliny
- kierunek przepływu skroplin
- pion kanalizacyjny dla klimatyzacji

• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW/ ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH

• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARŻYSKO - KAMIENNA, GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA, POW. SKARŻYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

WYKONAWCA:

ul. Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

High Tech Home
INVESTMENT Sp. z o.o.

AUTORZY OPRACOWANIA:			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Artur Gigielewicz	SWK/0119/PWOS/07	
Sprawdził:	mgr inż. Mariola Stępień	SWK/0158/PWOS/11	
Asystent:	inż. Aleksandra Sidel	-----	
Skala:	1:100		Branża: <i>SANITARNA</i>
Temat:	Rzut II piętra - instalacja klimatyzacji		Numer rysunku:
Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.			<i>III/SAN/17</i>

UWAGA

- wpięcia w piony kanalizacyjne powinny być zasyfonowane
- wykonawca musi uwzględnić podkonstrukcję pod montaż jednostek zewnętrznych z możliwością zastosowania na stropie lub ścianie zewnętrznej
- w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, przewidzieć pompkę skroplin

Zestawienie pomieszczeń - II Piętro - Przebudowa			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki
3/1	Klatka schodowa	19.24 m ²	
3/2	Komunikacja	34.74 m ²	
3/3	SER pom. biurowe	15.57 m ²	
3/4	SER pom. biurowe	17.32 m ²	
3/5	SKP pom. biurowe	16.44 m ²	
3/6	WC mężczyzn	16.44 m ²	
3/7	WC kobiet	16.62 m ²	
3/8	SKP pom. biurowe	16.27 m ²	
3/9	Sekretariat	13.26 m ²	
3/10	Sekretariat -zaplecze	7.33 m ²	
3/11	Pokój z-cy NUS	19.99 m ²	
3/12	Pokój Naczelnika US	21.83 m ²	
3/13	Sala narad	21.83 m ²	
3/14	SER Kierownik działu	11.41 m ²	
3/15	SKP Kierownik działu	9.97 m ²	
3/16	Pom. socjalne	7.61 m ²	
		265.85 m ²	

PARTER		Razem:
SOB - Sala Obsługi Bezpośredniej	14 osób	27 osób
SEE - Dział Egzekucji Administracyjnej	6 osób	
SKI - Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej	4 osoby	
CIRF - Centrum Informatyki Resortu Finansów	2 osoby	
SWW - Dział Wsparcia	1 osoba	
I PIĘTRO		23 osoby
SPV - Dział Podatków Dochodowych i Podatków od Towarów i Usług	8 osób	
SKA - Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających	10 osób	
SEW - Dział Spraw Wierzyteliskich	5 osób	
II PIĘTRO		10 osób
Naczelnik Urzędu Skarbowego	1 osoba	
Zastępca Naczelnik Urzędu Skarbowego	1 osoba	
Sekretariat	1 osoba	
SER - Dział Rachunkowości	4 osoby	
SKP - Dział Kontroli Podatkowej	3 osoby	
Pomieszczenie biurowe - dodatkowe miejsca pracy (zaznaczono kolorem pomarańczowym)	7 osób	