



UWAGA:  
Wymiary szachtu windy należy dostosować do docelowego dostawcy windy.

UWAGA:  
- wszystkie wskazane wymiary drzwi np. 90/205 oznaczają wymiar w świetle,  
- Wykonawca zobowiązany jest dostosować otwór drzwiowy do stolarki  
drzwiowej zaakceptowanej wcześniej przez Inwestora,  
- Zbiorniki po oleju wykonawca jest zobowiązany usunąć i z utylizować.  
- Czyszczenie wszystkich kominów wentylacyjnych wraz z odgrzewaniem.

Zestawienie pomieszczeń - Parter - Przebudowa

Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki
1/1	Wiatrołap	12.89 m²	gres antypoślizgowy
1/2	Klatka schodowa	19.24 m²	gres antypoślizgowy
1/3	Komunikacja	48.10 m²	gres antypoślizgowy
1/4	Kancelaria	9.24 m²	gres
1/5	Serwerownia	15.74 m²	antyelektrostatyczna
1/6	Pokój informatyków	16.50 m²	gres
1/7	WC męski/niepełnospr.	16.38 m²	gres
1/8	WC damski/niepełnospr.	16.32 m²	gres
1/9	Pom. biurowe	16.56 m²	gres
1/10	SOB pokój wprowadzania danych	15.36 m²	gres
1/11	Wiatrołap	8.34 m²	gres antypoślizgowy
1/12	SKI pom. biurowe	15.28 m²	gres
1/13	SKI kierownik działu	9.31 m²	gres
1/14	SOB Kierownik działu	11.81 m²	gres
1/15	SOB pom. biurowe	11.73 m²	gres
1/16	SOB pom. biurowe	11.74 m²	gres
1/17	SOB pom. biurowe	14.73 m²	gres
1/18	SOB sala obsługi	107.21 m²	gres
1/19	SOB poczekalnia	30.26 m²	gres
1/20	Pom. socjalne	11.85 m²	gres
1/21	Pom. karmienia i przewijania dzieci	7.08 m²	gres
1/22	SEE pom. biurowe	10.57 m²	gres
1/23	SEE pom. biurowe	10.54 m²	gres
1/24	SEE pom. biurowe	10.69 m²	gres
1/25	SEE pom. biurowe	10.69 m²	gres
1/26	SEE pom. biurowe	10.69 m²	gres
1/27	SEE kierownik działu	10.69 m²	gres
1/28	Pom.techniczne	8.28 m²	gres
		497.81 m²	

LEGENDA:

- 1) Aluminiowa ścianka działowa
- szkło bezpieczne
- szyba mleczna np. logo KAS
- ścianka pełna
- wyloczniki
- drzwi rozprowadzające

Rzut parteru

Skala: 1 : 100

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH  
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO  
- WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ WEWNĘTRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED ROZBUDOWĄ

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ" WRAZ Z BUDOWĄ CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARŻYSKO-KAMIENNA GM.SKARŻYSKO-KAMIENNA POW.SKARŻYSKI

INWESTOR:  
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach  
ul. Sandomierska 105  
25-324 Kielce

WYKONAWCA:  
ul. Skibińskiego 13  
25-819 Kielce  
tel. 667-871-744  
e-mail: biuro@hthi.pl  
www.hthi.pl  
High Tech Home  
INVESTMENT Sp. z o.o.

AUTORZY OPRAWOWANIA:			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Paweł Czarniecki	171/SWOKK/2013	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Grażyna Zak-Góra	KL-205/90	
Asystent:	mgr inż. Katarzyna Hajduk	-----	
Skala:	1 : 100		Branża: ARCHITEKTURA
Temat:	Rzut parteru		Numer rysunku:
Data opracowania projektu: lipiec 2024r.			ARCH/02