





Skala: 1:100



LEGENDA:

-  - jednostka wewnętrzna ścienna
-  - przewód instalacji chłodniczej gazowy/cieczowy
-  - pion instalacji chłodniczej gazowy/cieczowy

Opis jednostki wewnętrznej:

2,02 / 1,37 [kW] - moc chłodnicza / moc grzewcza jednostki wew. [kW]

Opis przewodów:

- średnica przewód cieczowy / średnica przewód gazowy
- średnica, spadek → przewód odprowadzający skropliny
- kierunek przepływu skroplin
- pion kanalizacyjny dla klimatyzacji

**• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH MATERIAŁÓW/  
ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT DEMONTAŻOWYCH**

• WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU KAMIENNEJ W ZAKRESIEDOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PRZECENACZANIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARŻYSKO - KAMIENNA, GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA, POW. SKARŻYSKI

INVESTOR:

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach**  
**ul. Sandomierska 105**  
**25-324 Kielce**

**WYKONAWCA:**

ul. Skibińskiego 13  
25-819 Kielce  
tel. 667-871-744  
e-mail: [biuro@hthi.pl](mailto:biuro@hthi.pl)  
[www.hthi.pl](http://www.hthi.pl)

**High Tech Home  
INVESTMENT Sp. z o.o.**



**AUTORZY OPRACOWANIA:**

<i>Funkcja:</i>	<i>Imię i nazwisko:</i>	<i>Nr upr.</i>	<i>Podpis</i>
Projektował:	mgr inż. Artur Gigielewicz	SWK/0119/PWOS/07	
Sprawdził:	mgr inż. Mariola Stepień	SWK/0158/PWOS/11	
Asystent:	inż. Aleksandra Sidel	-----	
Skala:	1:100	Branża: <i>SANITARNIA</i>	
Temat:	Rzut I piętra - instalacja klimatyzacji	Numer rysunku:  <i>III/SAN/16</i>	
Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.			

# UWAGA

- 1) wpięcia w piony kanalizacyjne powinny być zasyfonowane
- 2) wykonawca musi uwzględnić podkonstrukcję pod montaż jednostek zewnętrznych z możliwością zastosowania na stropie lub ścianie zewnętrznej
- 3) w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, przewidzieć pompkę skroplin

Zestawienie pomieszczeń - I Piętro - Przebudowa			
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki
0/28	SKA pom.biurowe	10.61 m <sup>2</sup>	
2/1	Klatka schodowa	19.24 m <sup>2</sup>	
2/2	Komunikacja	48.23 m <sup>2</sup>	
2/3	SKA Pom. biurowe	15.57 m <sup>2</sup>	
2/4	SKA pom. biurowe	17.32 m <sup>2</sup>	
2/5	SKA pom. biurowe	16.09 m <sup>2</sup>	
2/6	WC męski	16.43 m <sup>2</sup>	
2/7	WC damski	16.47 m <sup>2</sup>	
2/8	SPV pom. biurowe	16.03 m <sup>2</sup>	
2/9	SPV pom. biurowe	16.44 m <sup>2</sup>	
2/10	SPV pom.biurowe	16.44 m <sup>2</sup>	
2/11	SPV Kierownik działu	10.57 m <sup>2</sup>	
2/12	SEW pom. biurowe	10.80 m <sup>2</sup>	
2/13	SEW pom. biurowe	11.60 m <sup>2</sup>	
2/14	SEW Kierownik działu	9.78 m <sup>2</sup>	
2/15	SKA kierownik działu	10.76 m <sup>2</sup>	
2/16	Pom. wypożyczni kobiet w ciąży	7.61 m <sup>2</sup>	
		269.99 m <sup>2</sup>	

	PARTER	Razem:
SOB - Sala Obsługi Bezpośredniej	14 osób	27 osób
SEE - Dział i Egzekucji Administracyjnej	6 osób	
SKI - Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej	4 osoby	
CRIF - Centrum Informatyki Resortu Finansów	2 osoby	
SWW - Dział Wsparcia	1 osoba	
I PIĘTRO		
SPV - Dział Podatków Dochodowych i Podatków od Towarów i Usług	8 osób	23 osoby
SKA - Dział Czynno ści Analitycznych i Sprawdzających	10 osób	
SEW - Dział Spraw Wierzycielskich	5 osób	
II PIĘTRO		
Naczelnik Urz ędu od Skarbowego	1 osoba	10 osób
Zastępca Naczelnik Urzędu od Skarbowego	1 osoba	
Sekretariat	1 osoba	
SER - Dział Rachunkowo ści	4 osoby	
SKP - Dział Kontroli Podatkowej	3 osoby	
Pomieszczenie biurowe - dodatkowe miejsca pracy (zaznaczone kolorem pomarańczowym)	7 osób	7 osób