

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRAC, ZBIORNIK O POW. 980 M2,
OBRĘB 0027 WIDUGIERY, DZIAŁKA 100

Lp.	ROBOTY BUDOWLANE
I	USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
II	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 80% urobku
5	Transport sprzętu koparka spycharka (baza budowa, budowy baza)
6	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odległość do 10 m
7	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m
III	PLANTOWANIE SKARP I DNA
8	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III
9	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. III-IV 20% urobku
10	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.(humus z odkładu)
DOKUMENTACJA	
1	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej