



Podciąg P1, os 4.1(złobek) 30x50cm – łącznie szt.1
g.p.p. +3,65 m



Beton: C20/25(B25), kl. eksp. XC1
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina zbrojenia: 3,0 cm
– wymiary strzemion podano
po zewnętrznym obrysie pręta

Uwaga:
Zbrojenie podciagu wykonac zgodnie z : PN-EN 1992-1-1:2024-05.
1. Zbrojenie glowne podciagu stal B500B, strzemiona stal B500B.
2. Pręty podciagu wchodzace w gorny wieniec zakotwic odginajac przy górnej wysokości wienca.
3. Podciąg należy wylewac w jednym ciągu technologicznym razem z wiencami.
4. Pod oparcie podciagu wykonac podmurowanie z cegly pełnej na zaprawie cementowej, grubość podmurówki 30 cm, szerokość podmurówki 40 cm, alternatywnie wykonac podlewki cementowe.

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAMINIE ZABRONIONE – GstarCad - licencja: 4501-E707-0000-0100-8380-29AB-DC7F-0401

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl			
inwestor	GMINA ZŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59-500 ZŁOTORYJA	data	09.10.2024
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ZWIĄZANymi Z OBIEKTEM BUDOWLANym		
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków-Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Złotoryja-Gmina		
rysunek	PODCIĄG P1	skala	1:20
		rys.	K2.2
stadium	PROJ. TECHNICZNY-KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/005/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak	upr. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 36/005/05	