




Podciąg P6.1, oś 3.2(przedszkole) 30x50cm – szt.2
g.p.p. +1,00(p) m



Bełon: C20/25(B25), kl. eksp. XC1
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina zbrojenia: 3,0 cm
– wymiary strzemion podana
po zewnętrznym obrysie pręta

- Uwaga:**
- Zbrojenie podcięgu wykonać zgodnie z : PN-EN 1992-1-1:2024-05.
1. Zbrojenie główne podcięgu stalą B500B, strzemiona stalą B500B.
 2. Pręty podcięgu wchodzące w górny wieniec zakotwić odginając przy górnej wysokości wienca.
 3. Podciąg należy wylewać w jednym ciągu technologicznym razem z wieńcami.
 4. Pod oparcie podcięgu wykonać podmurowanie z cegły pełnej na zaprawie cementowej, grubość podmurówki 30 cm, szerokość podmurówki 40 cm, alternatywnie wykonać podlewki cementowe.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ŻŁOTORYJA TEL. 601 799 368, 605 900 218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl			
inwestor	GMINA ŻŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59-500 ŻŁOTORYJA		data 09.10.2024
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ŻŁÓBKĄ I PRZEDSZKOLĄ W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ZWIĄZANymi Z OBIEKTEM BUDOWLANym		
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków-Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Żłotoryja-Gmina		
rysunek	PODCIĄG P6.1		skala 1:20
	.		rys. K2.7
stadium	PROJ. TECHNICZNY-KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/DOS/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak	upr. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 36/DOS/05	