-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE- GstarCad - licencja: 4501-E707-0000-0100-8380-29AB-DC7F-0401

Schemat dozbrojenia stref podokiennych



Pod wszystkimi otworami okiennymi należy stosować prefabrykowany system zbrojenia murów do zaprawy cienkowarstwowej (klejowej zaprawy murarskiej), wykonany z drutu stalowego, ocynkowanego. Konstrukcja produktu to połączenie dwóch równoległych drutów, zespawanych z trzecim, ciągłym prętem zygzakowatym. Systemowa kratownica zapobiega pękaniu murów, powstawaniu rys oraz zwiększa wytrzymałość całej konstrukcji ściany. Dlatego też, stosowany jest do wzmacniania takich miejsc w budynkach, jak strefy wokół okien, nadproża czy też innych miejsc szczególnie narażonych na powstawanie spękań oraz rys.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	GMINA ZŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59–500 ZŁOTORYJA		
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z OBIEKTEM BUDOWLANYM		data 09.10.2024
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków–Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Złotoryja–Gmina		
rysunek	SCHEMAT DOZBROJENIA STREF PODOKIENNYCH ...		skala 1:50 rys. K2.12
stadium	PROJ. TECHNICZNY–KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nr ewidencyjny 87/DOŚ/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak	upr. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nr ewidencyjny 36/DOŚ/05	