ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (Z ZESTAWEM DRZWIOWYM) ALUMINIOWA – WIDOK OD ZEWNĄTRZ



		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	DZ1	O8	DZ2	O9	DZ3	O10	O11	O12	D8			D9			WD
Wymiar w świetle ościeży	S_o	100	120	200	100	160	160	120	90 (przejścia)	300	90 (przejścia)	345	2x90 (przejścia)	105	95	200	40	90 (przejścia)	145	145	90 (przejścia)	40	86
	H_o	170	170	70	70	70	70	240	230 (przejścia)	240	230 (przejścia)	240	230 (przejścia)	240	240	70	210	200 (przejścia)	210	210	200 (przejścia)	210	86
Ilość szt.		18	2	8	1	1	1	5	3 (lewe)	3	2 (lewe)	2	2	2	2	4	1	1 (lewe)	1	1	1 (prawe)	1	2
UWAGI		W każdym oknie zastosować nawiewniki okienne. W oknach dzielonych należy zastosować stały słupek. W oknach balkonowych szerokość przejścia części otwieranej min. 90 cm.															Fasada aluminiowa z drzwiami wykonać jako ciepłe, stosować szkło bezpieczne.						Wytaz dachowy

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ



STOLARKA ZEWNĘTRZNA (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)	STOLARKA WEWNĘTRZNA (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)															
	DZ4		D1		D2		D3		D4		D5		D6			
	L	P	L	P	L	P	DRZWI WAHADŁOWE		L	P	L	P	L	P		
Wymiar w świetle ościeżnicy S	90		90		90		90		90		90		90			
Wymiar w świetle ościeży H	230		200		200		200		200		200		200			
Wymiar w świetle ościeży S_o	120		115		115		108		102		102		102			
Wymiar w świetle ościeży H_o	240		210		210		206		207		207		207			
Ilość szt. porter	2	2	4	7	2	2	1		7	6	6	7	2	2		
Ilość szt.																
Ilość szt. RAZEM	2	2	4	7	2	2	1		7	6	6	7	2	2		
UWAGI	Drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe, wypełnienie w całości szyba. Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe ciepłe, wypełnienie w całości szyba. Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe ciepłe, wypełnienie półpełne (w dolnej części panel, w górnej szyba). Min. szerokość otwieranego skrzydła w świetle 90 cm. Drzwi należy wyposażyć w komplet okuć oraz samozamykacz.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe profilowe ciepłe, wypełnienie półpełne (w dolnej części panel, w górnej szyba).		Drzwi wewnętrzne do pom. biurowych, magazynków sal i pom. porządkowych z płyty MDF.		Drzwi wewnętrzne do łazienek i toalet z podciąciem wentylacyjnym z płyty MDF.		Drzwi stalowe p.poż. EI30.			

UWAGI:

1. WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE LUB UJĘTE W OPISIE, A NIE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK, JAKBY BYŁY UJĘTE WSZĘDZIE.
2. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM.
3. NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIEŚCISŁOŚCI.
4. RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ.
5. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W ŚWIETLE ŚCIAN SUROWYCH.
6. WSZELKIE USZCZELNIENIA PPOŻ. USZCZELNIENIA DYMOWE, IZOLACJE PRZEJŚĆ PRZEZ PRZEGRODY W KLASE PRZEGRODY.
7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ NA RZUTACH PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, A OKIENNEJ W ŚWIETLE OTWORU W MURZE.
8. NIE WSZYSTKICH PRZESZKLENIACH NALEŻY STOSOWAĆ SZKŁO: NA PARTERZE – SZKŁO BEZPIECZNE, ANTYWŁAMANIOWE P2, NA PIĘTRACH – SZKŁO BEZPIECZNE.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE PRÓBKI MATERIAŁÓW ORAZ ELEMENTY WYKOŃCZENIA PRZEDSTAWIĆ DO ZATWIERDZENIA INWESTOROWI ORAZ DZIAŁOWCOM PROJEKTANTÓW.
10. WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIĆ DO ACZEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNEGO PROJEKTANTA KOMPLETNE ROZWIĄZANE DOSTARCZONYCH PRODUKTÓW I TECHNOLOGII ZAWIERAJĄCE W SWM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA I MONTAŻU DANEGO PRODUKTU LUB UŻYCIA DANEJ TECHNOLOGII, NAWET JEŻELI NIE SĄ ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH I W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH I INNYCH OPRACOWANIACH DOSTARCZONYCH WYKONAWCY.
11. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPECZYĆ ANTYKOROZYJNIE.
12. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.
13. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WSTĘPNYM WARUNKAMI OCHRONY PPOŻ., GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE NA TEMAT WYDZIELEŃ POŻAROWYCH, DRZWI I OKIEN O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, INNYCH ELEMENTÓW OCHRONY PPOŻ. ORAZ PROJEKTEM ODPOWIEDNIEJ BRANŻY.



A - klej montażowy
B - taśma rozprężna
C - parapet zewnętrzny
D - parapet wewnętrzny
E - ciepły parapet dwustronny
F - belka / podwalina do montażu ciepłego parapetu
G - mur
H - warstwa docieplenia

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	GMINA ZŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59–500 ZŁOTORYJA		
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z OBIEKTEM BUDOWLANYM	data 09.10.2024	
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków–Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Złotoryja–Gmina		
rysunek	ZESTAWIENIE STOLARKI .	skala b/s rys. A9	
stadium	PROJEKT TECHN. ARCHITEKT.	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 12/08/00A	
sprawdzający	mgr inż. arch. Ewa Kapela-Sychowicz	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 46/95/96/2011	

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– GstarCad - licencja: 4501-E707-0000-0100-8380-29AB-DC7F-0401