

#### ZAPLECZE JADALNI POM. NR 2.21

1. Stół roboczy z szafką z drzwiczkami przesuwными na całej długości blatu, stal nierdzewna 150x70x85cm
2. Stół roboczy z rantem z dolną półką stal nierdzewna 160x70x50cm
3. Kuchnia gastronomiczna elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 80x70x85cm
4. Okap przyścienny skośny wyciągowy (z wentylatorem), stal nierdzewna
5. Stół roboczy nierdzewny z blokiem 3 szuflad o wymiarach 50x60x85 cm
6. Stół z rantem z otworem na odpadki, stal nierdzewna 120x70x85cm
7. Pojemnik uniwersalny na odpadki, V 75 l z podstawą na kółkach
8. Stół ze zlewem 2-komorowym, z wysokim rantem, stal nierdzewna 120x70x85cm
9. Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa, z obrotową wylewką i spryskiwaczem
10. Zmywarka wyparzarka z podstawą, uniwersalna, dozownik płynu myjącego 56x68x83cm
11. Szafka na naczynia z 2 przesuwanymi drzwiami ze stali nierdzewnej 100x60x180cm
12. Szafa chłodnicza nierdzewna przeszklona. Pojemność 650l
13. Szafka wisząca zamykana z półką (drzwiczki przesuwne), stal nierdzewna 120x40x60cm
14. Umywalka ceramiczna wisząca, wraz z baterią.
15. Dozownik mydła w płynie, na jednorazowe wkłady, wiszący, pojemność 800ml, stal polerowana.
16. Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 500 ręczników, stal polerowana.
17. Pojemnik na śmieci, z pedalem, pojemność 20l, stal matowa.

#### JADALNIA POM. NR 2.20


1. Szafa na naczynia ze stali nierdzewnej 2-drzwiowa (drzwi przesuwne) 120x50x180cm
2. Wózek kelnerski 2 – półkowy z bocznymi uchwytami stal nierdzewna 81x54x90cm

#### KUCHNIA MLECZNA POM. NR 1.10

1. Wózek kelnerski 2 – półkowy z bocznymi uchwytami stal nierdzewna 81x54x90cm
2. Stół z szafką z drzwiami skrzydłowymi z rantem stal nierdzewna 73x60x85cm
3. Sterylizator butelek dla dzieci, pojemność 6 butelek
4. Stół do pracy z modulem 3 szuflad z rantem stal nierdzewna 40x60x85cm
5. Trzon grzewczy 2-płytowy, powierzchnia ceramiczna, nadstawka 35x60x22cm
6. Podstawa z szafką otwartą dla urządzeń nastawnych, stal nierdzewna 70x60x63cm
7. Okap przyścienny wyciągowy, skrzyniowy ściągły z oświetleniem i wentylatorem, stal nierdzewna 100x70x45cm
8. Stół roboczy bez półki, stal nierdzewna 60x60x85cm
9. Stół ze zlewem 1 – komorowy z szafką z drzwiami skrzydłowymi, stal nierdzewna 60x60x85cm
10. Bateria zlewowa do komory zlewowej z wysoką wylewką
11. Bateria umywalkowa
12. Dozownik mydła w płynie na jednorazowe wkłady, wiszący, poj. 800ml, stal polerowana
13. Pojemnik na ręczniki pojedyncze, poj. 500 ręczników, stal polerowana
14. Chłodziarka poj. ok 231l wym. 54x58x144cm
15. Szafa na naczynia ze stali nierdzewnej 2-drzwiowa (drzwi przesuwne) 120x50x180cm

#### GABINET PIELĘGNIARKI POM. NR 1.12

1. Umywalka ceramiczna wisząca, wraz z baterią.
2. Dozownik mydła w płynie, na jednorazowe wkłady, wiszący, pojemność 800ml, stal polerowana.
3. Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 500 ręczników, stal polerowana.
4. Pojemnik na śmieci, z pedalem, pojemność 20l, stal matowa.
5. Szafa medyczna 60x42x180cm
6. Apteczka metalowa 22x30x12cm
7. Kozetka lekarska



#### PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA  
UL. PODWALE 11, 59-500 ŻŁOTORYJA  
TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

inwestor	GMINA ŻŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59-500 ŻŁOTORYJA		
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ZWIĄZANymi Z OBIEKTEM BUDOWLANym	data	09.10.2024
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków-Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Żłotoryja-Gmina		
rysunek	TECHNOLOGIA		skala 1:75 rys. A1.1
stadium	PROJEKT TECHN. ARCHITEKT.	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 12/08/DOA	
sprawdzający	mgr inż. arch. Ewa Kapela-Sychowicz	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 48/DSOKY/2011	