

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Lemierzycka - jezdnia					
1		jezdnia			
1	KNR 2-31	wyrównanie i uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego # 0/ 31,5 mm -	m ²		
d.1	0114-05	warstwa górna o grub.po za- gęszcz. 10 cm	m ²	1 375.00	
		1375		RAZEM	1 375.00
2	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betono- wej grub. 8 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0511-03	wo-piaskowej - z wypełnieniem kruszywem gr. 2-5 mm	m ²	1 375	
		1375		RAZEM	1 375
3	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robo- tach ziemnych - trasa dróg w terenie	m		
d.1	0113-03	równinnym i wykonanie mapy powykonawczej	m	250.00	
		250		RAZEM	250.00
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 375.000	
		1375		RAZEM	1 375.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3	m ³		
d.1	0202-01	w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na	m ³	8.000	
		odległość do 1 km		RAZEM	8.000
		8			
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	4.000	
		4		RAZEM	4.000
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-	m		
d.1	0403-05	wo-piaskowej	m	10.000	
		10		RAZEM	10.000
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-	m		
d.1	0403-03	wo-piaskowej	m	40.000	
		40		RAZEM	40.000