



Słup S.3

wykonać 4szt.  
1:50



4 34Ø8 L=1365 mm

3 68Ø8 L=1480 mm

7 8Ø20 L=7795 mm  
8 4Ø16 L=7795 mm

WYKAZ ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA								
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]			Uwagi
					AIIN	AIIN	AIIN	
	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	Ø8	Ø16	Ø20	
Element: Słup S.3					Wykonać 4 szt.			
3	Ø8	1480	68	272	402,56			
4	Ø8	1365	34	136	185,64			
7	Ø20	7795	8	32			249,44	
8	Ø16	7795	4	16		124,72		
Długość ogólna wg średnic [m]					588	125	249	
Masa 1 m pręta [kg]					0,395	1,578	2,466	
Masa prętów wg średnic [kg]					232,26	197,25	614,03	
Masa całkowita [kg]					1043,5			

UWAGI:

- Nominalna grubość otuliny:
  - fundamenty:  $c_{nom}=50\text{mm}$
  - ściany/słupy:  $c_{nom}=35\text{mm}$
- Klasa ekspozycji: XC2, XF1
- Min. średnica zagięcia haków 4Ø, prętów 15Ø
- Fundamenty należy wylewać na warstwie betonu podkładowego o grubości min. 10cm
- Elementy zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo np. poprzez naniesienie dwóch warstw masy bitumicznej ABIZOL R+P. Zabezpieczenie przeciwwodne fundamentów i ścian oporowych oraz drenaż zgodnie z PB Architektury
- Startery pod słupy i ściany należy osadzić w fundamentach przed ich wylaniem
- W razie konieczności zbrojenie dociąć do deskowania
- Przed zabetonowaniem słupów należy osadzić w głowicy markę pod oparcie dźwigara łukowego

POZOSTAŁE UWAGI ZGODNIE Z RYSUNKIEM ZESTAWCZYM nr PT\_KI-01!!

MATERIAŁY:

BETON PODKŁADOWY: C10/12  
BETON KONSTRUKCYJNY: C30/37 (W8; F150)  
STAL ZBROJENIOWA: B500SP

projekt

**BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE  
PODSTAWOWEJ W ISKRZYCZYNIE WRAZ Z  
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**


adres inwestycji

działka nr 156/39

jednostka ewidencyjna 240306\_2, Dębowiec

Obręb 0003 Iskrzyczyn


projektant



mgr inż. Artur Szozda

upr. nr SLK/5053/POOK/13

sprawdzający



mgr inż. Marcin Bednarz

upr. nr SLK/9350/PWBKb/20

tytuł

**ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH CZ.2**

etap PT

branża konstrukcja

skala 1:50

data 03/2025

nr

PT\_KI-06