



PRZEKRÓJ 1-1 (Skala 1:25)



PRZEKRÓJ 2-2 (Skala 1:25)



RZUT (Skala 1:25)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW UZUPEŁNIENIA OTWORÓW PO
DEMONTOWANYCH ŚWIETLIKACH:

Oznaczenie na rysunku	Element
1	Uzupełnienie poszycia z blachy trapezowej – każdorazowo zapewnić zakład minimum 15cm z każdej strony
2	Zakład blachy trapezowej – minimum 15cm
3	Uzupełnienie istniejącej termoizolacji – styropian EPS o grubości 10cm
4	Uzupełnienie istniejącego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej
5	Projektowana termoizolacja z płyt PIR o grubości 12cm
6	Projektowane pokrycie z membrany hydroizolacyjnej PVC
7	Płyta OSB wodoodporna o grubości 22mm impregnowana do NRO preparatem FOBOS B lub równoważnym, mocowana do profili stalowych
8	Profil stalowy UW 100 – montowany po obwodzie otworu
9	Profil stalowy CW 100 – montowany w rozstawie co max. 40cm
10	Termoizolacja z wełny mineralnej o grubości 10cm
11	2x ogniochronna płyta gipsowo-kartonowa GKF o grubości 15mm
12	Projektowany sufit podwieszony wg odrębnego opracowania

UWAGI:

- powyższy sposób uzupełniania otworów stosować zarówno do wszystkich otworów całkowicie zaślepianych jak i zmniejszanych;
- na budowie należy potwierdzić profil blachy trapezowej, uzupełnienie należy dobrać do istniejącego profilu;
- każdorazowo należy zapewnić zakład minimum 15cm przy wykonywaniu uzupełnienia z blachy trapezowej;
- ostateczne wymiary uzupełnień potwierdzić na budowie;
- uzupełnienie z blachy mocować do istniejącej blachy trapezowej za pomocą wkrętów.

STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY	
Projekt techniczny	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
NAZWA OBIEKTU	
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU SZPITAL LIPNO SP. Z O.O.	
TYTUŁ RYSUNKU	
DETAL UZUPEŁNIENIA OTWORÓW	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:25	A_6
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA nr KP-0021 nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BABIŃSKI KPOIA nr KP-0210 nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej
DATA SPORZĄDZENIA	
24.11.2023	
INWESTOR	
Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCLAWEK	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO UTWÓR ARCHITEKTONICZNY. ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE LISTAWY Z DN 4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r., poz. 904).	
NR STRONY	