



PRZEKRÓJ 1-1 (Skala 1:25)



PRZEKRÓJ 2-2 (Skala 1:25)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH Ś-1:

Oznaczenie na rysunku	Element
1	Profile aluminiowe w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną
2	Szyba zespolona, bezpieczna
3	Wełna mineralna w obustronnym poszyciu z blachy stalowej
4	Obróbka blacharska – blacha stalowa powlekana, o grubości 0,7mm, w kolorze RAL 7047
5	Pokrycie dachu z membrany hydroizolacyjnej PVC
6	Klin z wełny mineralnej
7	Izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 10cm
8	Sklejka wodoodporna gr. 20mm
9	Podkonstrukcja – rura kwadratowa 100x5mm
10	Stelaż z profili stalowych UW/CW50 i UW/CW75 mocowany do podkonstrukcji stalowej
11	Izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 12cm
12	Obustronna obudowa z płyt gipsowo-kartonowych GKF – 2x12,5mm zapewniających REI 30



Rzut (Skala 1:25)

UWAGI:

- profile aluminiowe oraz reszta elementów systemu lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7047,
- sposób zabezpieczenia antykorozyjnego oraz łączenia i montażu elementów podkonstrukcji stalowej zawiera rysunek konstrukcyjny,
- konstrukcja i szklenie świetlików muszą zapewnić współczynnik $U_{max} = 1,1 W/(m^2K)$.

STADIUM	
Projekt wykonawczy	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
NAZWA OBIEKTU	
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU SZPITAL LIPNO SP. Z O.O.	
TYTUŁ RYSUNKU	
DETAL ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH Ś-1	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:25	A_4
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA nr KP-0021 nr upr.: WBPB-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI KPOIA nr KP-0210 nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej
DATA SPORZĄDZENIA	
24.11.2023	
INWESTOR	
Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY". ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r. poz. 904).	
NR STRONY	