

Uziom pogrążany Ø16 l500mm
Uziom pogrążyć do głębokości pozwalającej na osiągnięcie rezystancji R≤10.
Minimalna głębokość pogążania - 6m

W przypadku występowania w gruncie taśmy FeZn konieczne jest połączenie projektowanych uziomów pogrążanych w istanijacą taśmą.

Pogrążanie uziomu wykonać w odległości 1m od obiektu. Złącze uziomu powinno być na głębokości min. 0,5m. Pomiędzy uziomem a złączem kontrolno pomiarowym instalować taśmę FeZn 30x4. W gruncie stosować połączenia spawane zabezpieczone antykorozyjnie masą bitumiczną lub taśmą antykorozyjną.

STADIUM	Projekt wykonawczy
BRANŻA	ARCHITEKTURA
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU SZPITAL LIPNO SP. Z O.O.
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA
SKALA RYSUNKU	1:100
NUMER RYSUNKU	IE_1

PROJEKTANT inż. JAROSŁAW SZCZĘSNY KPOIIB NR KUP/IE/2445/01 nr upr.: WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk w specjalności elektrycznej

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MAREK WOJCIECHOWSKI KPOIIB NR KUP/IE/0150/12 nr upr.: KUP/0085/PWOE/12 w specjalności elektrycznej

DATA SPORZĄDZENIA 24.11.2023

INWESTOR

Szpital Lipno Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR STRONY