









RDZENIE ŻELBETOWE R.05-R.08
PARTERU



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
Nr	#	Długość /cm/	Ilość /szt./	A-IIIN (B500SP) / m /		Typ pręta
				#6	#12	
1	12	485	4	19,40		prosty
2	12	425	28	119,00		L
-	-	-	-			-
20	6	144	35	50,40		strzemię
21	6	150	68	102,00		strzemię
22	6	130	28	36,40		strzemię
-	-	-	-			-
30	12	220	8	17,60		L
31	12	110	8	8,80		prosty
31	12	320	16	51,20		prosty
Długość razem [m]				188,8	216,0	
Ciężar jednostkowy [kg/m]				0,222	0,888	
Ciężar wg średnic [kg]				41,9	191,8	
Ciężar razem 1 szt. [kg]				234		
Ciężar razem szt.				1	234	

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i opisem technicznym.
2. Beton należy wibrować mechanicznie.
3. Minimalna długość zakładu dla prętów #6-30cm; #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm; #16-80cm.
4. Nie dopuszcza się łączyć prętów zbrojeniowych rdzeni na wysokości kondygnacji, pręty łączyć na odpowiednią długość zakotwienia.
5. W zestawieniu zawarto strzemię z poziomu fundamentów.



WYMIAROWANIE PRĘTÓW:

Haki półokrągłe, haki proste, pętle	Pręty odgięte lub inne pręty zagięte	Minimalne odstępy między prętami
Srednica prętów	Min. odległość między prętami	s ≥ #
#20mm	>100mm	s ≥ 20mm
#22mm	>120mm	s ≥ 20mm
#25mm	>150mm	s ≥ 20mm
#28mm	>180mm	s ≥ 20mm
#32mm	>220mm	s ≥ 20mm
#36mm	>260mm	s ≥ 20mm
#40mm	>300mm	s ≥ 20mm

Stal: A-IIIN (np. B500SP)
Beton: C25/30 (B30)
Kl. ekspozycji: XC2
Otulina: 2.5 cm

Investor: GMINA KOLUSZKI
UL. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI

Adres inwestycji: GAŁKÓW DUŻY, UL. DZIECI POLSKICH 14
GMINA KOLUSZKI, DZIAŁKA NR EWID. 222

Identyfikator działki 100607_5.0006.222, obręb Gałków Duży

Projekt: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA
I REMONT BUDYNKU SZKOŁY

Branża: KONSTRUKCJA
Faza projektu: PW
Skala: 1:25
Data: II 2025r.
Format rys.: 297x420

Nazwa rysunku: Rdzenie żelbetowe R.05-R.08 parteru

Zespół projektowy:
inż. Patryk Jabłoński, Karolina Hyża

Projektant:
mgr inż. Jakub Krakowski

Sprawdzający:
dr inż. Krzysztof Lasek

Nr uprawnień:
LOD/3079/PWBKb/16
LOD/2496/P00K/15

Podpis:

Nr rysunku: K-03-05
Rys. KH
Koor. PJ
Nr tematu: 2024-119
Nr rewizji: R-00