

Opis przedmiotu zamówienia

1. **Przedmiotem zamówienia:** jest bieżący remont nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Sokółka, polegający na:
 - dostarczeniu pospółki o uziarnieniu 0-31,5 mm na wskazane odcinki dróg,
 - rozścieleniu,
 - zagęszczeniu,
 - wyprofilowaniu,
 - odkrzaczeniu.
2. **Tryb udzielenia zamówienia:**
 - Zamówienie będzie udzielane w trybie podstawowym z negocjacjami, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). **Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcami** w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach określonych kryteriów oceny ofert.
 - W przypadku gdy kwota ofert Wykonawców będzie się różniła od kwoty zabezpieczonej na ten cel w funduszu sołeckim, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ofert.
 - Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
3. **Szczegóły realizacji:**
 - Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w ciągu **60 dni** od daty podpisania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedstawi harmonogram realizacji zadania.
 - Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości robót na odcinkach dróg wskazanych przez Zamawiającego.
 - Przewidywany zakres robót w okresie realizacji zamówienia to około **3424,43 m³** dostarczonego, wyprofilowanego i zagęszczonego kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm. Jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 m³ dostarczonego i wbudowanego kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm, niezależnie od odległości transportu.
4. **Wynagrodzenie i odbiór robót:**
 - Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić iloczyn ceny jednostkowej określonej w ofercie i ilości faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót.
 - Ilość dostarczonego kruszywa wraz z wbudowaniem, rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem będzie potwierdzana przez Zamawiającego protokołem odbioru zadania. Potwierdzenia ilości wbudowanych materiałów dokona inspektor nadzoru wraz z sołtysem.
5. **Wymagania dotyczące kruszywa:**
 - Dostarczone i wbudowane kruszywo musi być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych.
 - Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami). Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości.
 - W przypadku wątpliwości co do jakości kruszywa, Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych.

Kruszywo powinno pochodzić z legalnie działającej żwirowni. Wykonawca powinien posiadać koncesję na wydobywanie kruszyw lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na udostępnienie tego materiału.

- o Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego potwierdzeń, że kruszywo użyte do remontu nawierzchni żwirowych odpowiada wymaganiom Polskich Norm i posiada wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości.

6. Oferty częściowe:

- o Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:

Zadanie nr 1.

Lp	Nr zadania	Nazwa sołectwa	Przeznaczenie środków - cel	ilość m3
1	1	Bohoniki	Remont dróg - działka nr geod. 134	204,68
2	1	Kundzin	Remont dróg - działka nr geod. 151/1	169,21
3	1	Orłowicze	Remont dróg - działka nr geod. 1027	83,21
4	1	Poniatowicze	Remont dróg - działka nr geod. 265	225,37
5	1	Puciłki	Remont dróg - działka nr geod. 398	64,5
6	1	Stara Kamionka	Remonty dróg gminnych w obrębie Stara Kamionka	212,98
	1	Szyszki	Remont dróg - działka nr geod. 223	58,7
Razem				1018,65

Zadanie nr 2.

Lp	Nr zadania	Nazwa sołectwa	Przeznaczenie środków - cel	ilość m3
1	2	Dworzysk	Remont dróg - działka nr geod. 1494	162,56
2	2	Geniusze	Remont dróg - działka nr geod. 80	67,75
3	2	Janowszczyzna	Remont dróg - działka nr geod. 169	135,50
4	2	Pawelki	Remont dróg - działka nr geod. 294	243,90
5	2	Planteczka	Remont dróg - działka nr geod. 147	212,81
6	2	Wierchłowce	Remont dróg - działka nr geod. 275	40,65
7	2	Zawistowszczyzna	Remont dróg - działka nr geod. 79	40,65
Razem				903,82

Zadanie nr 3.

Lp.	Nr zadania	Nazwa sołectwa	Przeznaczenie środków - cel	ilość m3
1	3	Gliniszczce Małe	Remont dróg - działka nr geod.92	200,25
2	3	Gliniszczce Wielkie	Remont dróg - działka nr geod. 440; 424	237,93
3	3	Kantorówka	Remont dróg - działka nr geod. 83	88,08
4	3	Miejskie Nowiny	Remont dróg - działka nr geod. 96; 92	135,5
5	3	Plebanowce	Remont dróg - działka nr geod. 179/1; 182	237,19
6	3	Stara Rozedranka	Remont dróg - działka nr geod. 158	203,25
7	3	Stary Szor	Remont dróg - działka nr geod. 102	184,73
8	3	Woroniany	Remont dróg - działka nr geod. 116; 126/1; 106/1; 126/2	215,03
Razem				1501,96

Sokółka dnia 25.03.2025 r.

Sporządził: Wojciech Tryzna

Wojciech Tryzna
Referent

Z-ca BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz