

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej Nr 106246B na odcinku Zaczerlany – Kościuk,, w gm. Choroszcz.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
	D.01.01.01.	<b>1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg; km</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 704/1000	km	0,7
		razem	km	0,7
	D.01.02.02.	<b>1.2. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm; m2</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
2	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm Zał. nr 3 818	m2	818
		razem	m2	818
3	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi grubość warstwy humusu 30 cm ; 818	m2	818
		razem	m2	818
4	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km odwóz całej ilości humusu ; 818*0,2	m3	163,6
		razem	m3	163,6
5	D-01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 163,6	m3	163,6
		razem	m3	163,6
		<b>2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV: 45111200-0</b>		
	D.02.01.01.	<b>2.0.1. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km; m3</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km zał nr 2 1	m3	1
		razem	m3	1
7	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 1	m3	1
		razem	m3	1
	D.02.03.01.	<b>2.0.2. Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km m3</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
8	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - DOKOP zał nr 2 461	m3	461
		razem	m3	461
9	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej dowóz z odległości km ; 461	m3	461
		razem	m3	461
10	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat. III-IV	m3	461
11	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat. I-III	m3	461
		<b>3. D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> <b>Kod CPV: 45233300-2</b>		
	D.03.01.03.	<b>3.1. D.03.01.03. Czyszczenie przepustów pod drogą i zjazdami m</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
12	D-03.01.03	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m z namułu o grubości do 50% jego średnicy	m	20
	D.03.01.03.	<b>3.2. D.03.01.03. Budowa przepustów pod zjazdami m</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
13	D-03.01.03	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami pod zjazdami 3*10 pod drogą główną (wskazane miejsce przez Zamawiającego) 10	m m	30 10
		razem	m	40
		<b>4. D.04.00.00. PODBUDOWY</b> <b>Kod CPV: 45233300-2</b>		
	D.04.01.01.	<b>4.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm; m2</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI zjazdu 260 nowa konstrukcja 200	m2 m2	260 200

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej Nr 106246B na odcinku Zaczerlany – Kościuk,, w gm. Choroszcz.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	460
	D.04.03.01.	<b>4.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; Kod CPV: 45110000-1</b>		
	D.04.03.01.	<b>4.2.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie; Kod CPV: 45110000-1</b>		
15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej zjazdu 260 nowa konstrukcja 200	m2 m2	260 200
		razem	m2	460
16	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu Przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 704*5 Przed ułożeniem warstwy wyrównawczej; 704*5	m2 m2	3.520 3.520
		razem	m2	7.040
	D.04.03.01.	<b>4.2.2. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową; Kod CPV: 45110000-1</b>		
17	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkozestępną w ilości 0,3-0,5 kg/m2 Przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 704*5 Przed ułożeniem warstwy wyrównawczej; 704*5	m2 m2	3.520 3.520
		razem	m2	7.040
	D.04.04.02.	<b>4.3. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 25cm; Kod CPV: 45110000-1</b>		
18	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 25cm zjazdu 260 nowa konstrukcja 200	m2 m2	260 200
		razem	m2	460
		<b>5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1</b>		
	D.05.03.05.	<b>5.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego; Kod CPV: 45110000-1</b>		
	D.05.03.05.	<b>5.1.1. D.05.03.05. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi T Kod CPV: 45110000-1</b>		
19	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym sposobem mechanicznym zał nr 1 248,16*2,5	t	620,4
		razem	t	620,4
	D.05.03.05.	<b>5.1.2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), grubość w-wy 4 cm (KR1); m2 Kod CPV: 45110000-1</b>		
20	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 704*5	m2	3.520
		razem	m2	3.520
21	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km dowóz masy z odl. km; 3520* 0,102	t	359
		razem	t	359
		<b>6. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233000-9</b>		
	D.06.03.01	<b>6.1. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym Kod CPV: 45110000-1</b>		
22	D.06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego C50/30. Warstwa o grubości 10cm Pobocza 704*2*1	m2	1.408
		razem	m2	1.408
	D.06.04.01	<b>6.2. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowów m Kod CPV: 45110000-1</b>		
23	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	200
		<b>7. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8</b>		
	D.07.02.01.	<b>7.1. Oznakowanie pionowe; Kod CPV: 45110000-1</b>		
	D.07.02.01.	<b>7.1.1. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych; szt. Kod CPV: 45110000-1</b>		
24	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	13
	D.07.02.01.	<b>7.1.2. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków; szt. 28 Kod CPV: 45110000-1</b>		
25	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	15
		<b>8. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1</b>		
	D.08.01.01	<b>8.1. Krawężniki i obrzeża betonowe; Kod CPV: 45110000-1</b>		

**Tabela przedmiaru robót**

Remont drogi gminnej Nr 106246B na odcinku Zaczerlany – Kościuk,, w gm. Choroszcz.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D.08.03.01	<b>8.2. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8 cm na ławie betonowej z oporem; m</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
26	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie zjazdów szt 11 12*11	m	132
		razem	m	132