



Legenda:

- Rozbiórka istniejących sufitów kasetonowych w pomieszczeniach reżyserki. Po zakończeniu robót **wykonanie nowych sufitów** kasetonowych w w/w pomieszczeniach.
- Rozbiórka części podłogi podnoszonej w pomieszczeniu reżyserki. Odtworzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
- Wykonanie obudowy (stopnia) rury hydrantowej.
- Rozbiórka części podestu.
- Rozbiórka obudowy (cokołu) w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. Odtworzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
- Rozbiórka obudowy przysufitowej. Odtworzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
- Demontaż części sufitu kasetonowego z zakresie niezbędnym do realizacji robót. Odtworzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

PRZYZIEMIE  
WYKAZ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH  
OPRACOWANIEM:

- 00. Komunikacja
- 07. Pokój biurowo-socjalny
- 08. Zaplecze sali sesyjnej
- 09. Sala sesyjna
- 010a. Reżyserka
- 010b. Reżyserka

- Wymiary podano w cm.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z :
  - niniejszym projektem,
  - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.- montażowych",
  - aktualnymi przepisami bhp i ppoż.,
  - obowiązującymi przepisami i normami.

PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>BIRT</b> BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI 42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245		NR RYS
PROJEKT WYMIANA GŁÓWNEJ RURY ZASILAJĄCEJ HYDRANTY ORAZ INSTALACJĘ WODY UŻYTKOWEJ W POMIESZCZENIU SALI SESYJNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY PRZYZIEMIE UL. ŚLĄSKA 11/13 W CZĘSTOCHOWIE ADRES INWESTYCJI: ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa		<b>A.02</b>
RYSUNEK - BRANŻA ARCHITEKTURA		SKALA
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Piotr Klar nr upr.: 35/08/SLOKK		1:100
INWESTOR Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13		DATA Czerwiec 2024