
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA GŁÓWNEJ RURY ZASILAJĄCEJ HYDRANTY ORAZ
INSTALACJĘ WODY UŻYTKOWEJ W POMIESZCZENIU SALI
SESYJNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY
PRZYZIEMIE
UL. ŚLĄSKA 11/13 W CZĘSTOCHOWIE
ADRES INWESTYCJI: ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Częstochowa
ADRES INWESTORA: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
DATA OPRACOWANIA: 5.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
5.06.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-051 0121-01	Demontaż rurociągu stalowego	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
2	KNR 9-29 0108-01 analogia	rozbiórka istniejących sufitów kasetonowych w pomieszczeniach reżyserki	m2		
		13,35	m2	13,350	
				RAZEM	13,350
3	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy	m2		
		13,35	m2	13,350	
				RAZEM	13,350
4	KNR 9-29 0105-04 analogia	demontaż istniejącej obudowy pionowej rury hydrantowej	m2		
		2,26 * 0,5	m2	1,130	
				RAZEM	1,130
5	KNR AT-43 0102-02 analogia	Obudowa pionu instalacyjnego	m2		
		2,26 * 0,5	m2	1,130	
				RAZEM	1,130
6	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż krzeseł na widowni sali sesyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AT-12 0302-02	wykonanie obudowy rury z płyt OSB-3 na stelażu stalowym	m2		
		9,97 * 0,51	m2	5,085	
				RAZEM	5,085
8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinięciem na ściany	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR AT-22 0104-03	montaż kątownika narożnego aluminiowego	m		
		9,97	m	9,970	
				RAZEM	9,970
10	KNR 9-29 0108-01 analogia	demontaż części sufitu kasetonowego z zakresie niezbędnym do realizacji robót w pomieszczeniu socjalnym	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy w pomieszczeniu socjalnym	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNR-W 2-05 0904-01 z.o.7. analogia	Podłoga podniesiona- demontaż	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
13	KNR-W 2-05 0904-01 analogia	Ponowne uzupełnienie podłogi podniesionej	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-05 0904-01 z.o.7. analogia	Podest- demontaż- sala sesyjna	m2		
		8,65	m2	8,650	
				RAZEM	8,650
15	KNR-W 2-05 0904-01 analogia	Ponowne uzupełnienie podestu- sala sesyjna	m2		
		8,65	m2	8,650	
				RAZEM	8,650
16	KNR 9-29 0105-04 analogia	rozbiórka obudowy przy sufitowej w pomieszczeniu zaplecza	m2		
		2,2 * 0,5	m2	1,100	
				RAZEM	1,100
17	KNR AT-43 0102-02 analogia	Obudowa instalacyjna w pomieszczeniu zaplecza	m2		
		1,1	m2	1,100	
				RAZEM	1,100
18	NNRNKB 202 2802-03	Odtworzenie obudowy po zakończeniu robót z wykonaniem okładziny z płytek po uprzednim demontażu (uwzględnione w tej pozycji)	m2		
		1,5 * 0,5	m2	0,750	
				RAZEM	0,750
19	analiza indywidualna	Wymiana klapy rewizyjnej na korytarzu na stalową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 4 0106-07	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
21	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami PE-jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
22	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
23	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		54	m	54,000	
		Obmiar dodatkowy:	m		
		0	prób · prób ·	0,000	
				RAZEM	54,000
				RAZEM	0,000
24		Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji podestu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000