

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

## 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). krotność= 1,00 Nr Spec.: D 01.01.01	km	0,50
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60102-030-050	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 04.01.01	m2	425,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-110-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyladowczymi krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 04.01.01	m3	261,80
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego / zagęszczarki w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	1 768,00

## 2. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1	2	3	4	5
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	1 598,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.01	m2	1 470,00
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60308-03010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t krotność= 1,00 Nr Spec.: D.05.03.05B	m2	1 470,00

8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.01	m2	1 343,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60309-03010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t krotność= 1,00 Nr Spec.: D.05.03.05A	m2	1 343,00

### 3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1	2	3	4	5
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60204-060-050	Uzupełnienie poboczy, grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D - 04.04.02	m2	423,00

### 4. MONTAŻ ŁAWEK PARKOWYCH WIEDEŃSKICH ( KOLOR PALISANDER )

1	2	3	4	5
11	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Zakup i montaż ławek parkowych wiedeńskich krotność= 1,00	szt.	4,00

