



## PRZEKRÓJ POZIOMY



## PRZEKRÓJ PIONOWY

### UWAGA:

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- wszystkie połączenia ościeżnic ze ścianą wymaga bardzo dokładnego uszczelnienia dwuetapowego :
- z wykorzystaniem pianki poliuretanowej – dokładnie wypełnić szczelinę między ramą okienną a ścianą
  - z wykorzystaniem rozciągliwych i elastycznych taśm np
- ( wewnętrzna - paroszczelna, zewnętrzna - paroprzepuszczalna),
- parapety – montowane na termicznych profilach podkennych,
  - drzwi zewnętrzne – izolacja progu z zastosowaniem termoizolacyjnej podwaliny progowej,

PROJEKT TECHNICZNY			
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIA LEŚNICTWA			
dz. 37/5, obręb 0001 Starków , gm. Rzepin			
SZCZEGÓŁ MONTAŻU OKIEN			
ARCHITEKTURA			
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. ELŻBIETA KOŁACOWICZ-BETHKE	PODPIS	SKALA:
IMI I NAZWISKO BUDOWLANOCCI	58/52/99		
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWY ZAŁOŻENIA	mgr inż. arch. BEATA GAŁAN	PODPIS	INŻ. RYSUNKU
IMI I NAZWISKO BUDOWLANOCCI	19ZPOJAO/KK/2016		
DATA SPÓJNOZJAWA	LISTOPAD 2024 r.		
A8			